

SERV. DESTINADO: SANTA IZABEL II

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIFICADAS

Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 2 -SANTA IZABEL II

ITEM	SERVIÇO	CÁLCULO	TOTAL	UNIDADE
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	LIMPEZA DO TERRENO	ÁREA DO TERRENO - EDIFICAÇÃO	668,00	M2
1.1.2	TAPUME	FRENTE	77,88	M2
1.1.3	BARRACÃO DE OBRA	4*3.50	14,00	M2
1.1.4	LOCAÇÃO DE OBRA	ÁREA DA EDIFICAÇÃO	359,85	M2
1.1.5	PLACA	1 Placa = 1,5*3	4,50	M2
1.1.6	MURO	FRENTE (35,4 x 2,0M)	70,80	M2
2.1	TRABALHO EM TERRA			
2.1.1	ESCAVAÇÃO	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	M3
2.1.2	REATERRO INCLUINDO APILOAMENTO	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	M3
2.1.3	APILOAMENTO FUNDO DE VALAS	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	M2
2.1.4	ATERRO	camada de 5cm para execução do contrapiso	0,00	M3
3.1	FUNDAÇÕES			
3.1.1	LASTRO CONCRETO	ÁREA FUNDAÇÃO X ALTURA DO LASTRO	0,00	M3
3.1.2	CONCRETO FCK 20 Mpa	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	M3
3.1.3	LANÇAMENTO CONCRETO	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	M3
3.1.4	FÔRMA	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	M2
3.1.5	AÇO CA-50	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	KG
3.1.6	AÇO CA-60	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	0,00	KG
4.1	ESTRUTURA			
4.1.1	CONCRETO 25 MPA	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,86	M3
4.1.2	LANÇAMENTO CONCRETO	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,86	M3
4.1.3	AÇO CA-50	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	861,60	KG
4.1.4	AÇO CA-60	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	225,00	KG
4.1.5	FÔRMA	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	210,65	M2
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1.1	NEUTROL	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	5,51	M2
6.1	ALVENARIA			
6.1.1	TIJOLO CERÂMICO	ÁREA DAS PAREDES	242,42	M2
6.1.2	VERGA	LARGURA DA PORTA + 5CM DE CADA LADO	-	M
7.1	COBERTURA			
7.1.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA MARQUISE	AREA COBERTA	22,76	M2
7.1.2	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTURA CERÂMICA	AREA COBERTA	410,23	M2
7.1.3	TELHA METÁLICA PARA MARQUISE	AREA COBERTA	20,09	M2
7.1.4	TELHA CERÂMICA	AREA COBERTA	410,23	M2
8.1	ESQUADRIA			
8.1.1	JANELA PROJETANTE ALUMÍNIO 0,80 X 1,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	8,80	M2
8.1.2	JANELA PROJETANTE ALUMINIO 0,80 X 2,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	22,40	M2
6.1.3	JANELA PROJETANTE ALUMINIO 2,20 X 2,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	4,40	M2
6.1.4	JANELA PROJETANTE ALUMÍNIO 0,80 X 1,50	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	3,60	M2
6.1.5	JANELA PROJETANTE ALUMÍNIO 0,40 X 1,00	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	0,40	M2
6.1.6	JANELA PROJETANTE ALUMÍNIO 0,40 X 0,75	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	0,30	M2

6.1.7	PORTA DE VIDRO 1,60 X 2,10	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,68	M2
6.1.8	PORTA MADEIRA 0,80 X 2,10	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	7,00	UND
6.1.9	PORTA MADEIRA 0,90 X 2,10	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	15,00	UND
6.1.10	PORTA MADEIRA 1,00 X 2,10	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	2,00	UND
6.1.11	PORTA MADEIRA CORRER 1,00 X 2,10	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	3,00	UND
6.1.12	PORTA DE ALUMINIO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	9,12	M2
6.1.13	VIDRO FIXO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	17,95	M2
7.1	REVESTIMENTO			
7.1.1	CHAPISCO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	569,84	M2
7.1.2	EMBOÇO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	569,84	M2
7.1.3	AZULEJO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	112,90	M2
7.1.4	REJUNTE	IGUAL ÁREA DE AZULEJO	112,90	M2
8.1	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			
8.1.1	COMPACTAÇÃO DO LOCAL DESTINADO A RECEBER O PISO	ÁREA DE PISO NOVA DA EDIFICAÇÃO	52,55	M2
8.1.2	PASSEIO (CALÇADA)	EM TORNO DA EDIFICAÇÃO COM LARGURA DE 0,80M	35,55	M2
8.1.3	PISO GRANILITE	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	325,32	M2
8.1.4	RODAPÉ GRANILITE	PERIMETRO DOS AMBIENTES INTERNOS	343,51	M
9.1	VIDRO			
9.1.1	VIDRO COMUM 3,0 mm	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	57,85	M2
10.1	PINTURA			
10.1.1	PINTURA LATEX ACRILICA	PERIMETRO EXTERNO E INTERNO X ALTURA	2.172,83	M2
10.1.2	PINTURA ESMALTE MADEIRA	ÁREA DAS ESQUADRIAS	136,32	M2
10.1.3	PINTURA EPOXI	SALA DE PROCEDIMENTOS, SALA DE VACINAS, SALA DE CURATIVOS, SALA DE COLETA, SALA DE EXTERILIZAÇÃO e EXPURGO	139,83	M2
11.1	FORRO			
11.1.1	FORRO PVC	MARQUISE	22,76	M2
12.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.1.1	BARRA DE APOIO	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	8,00	UND
12.1.2	BANCADA GRANITO - COM CUBA INOX, ODONTOLOGICO E IMUNIZAÇÃO: 2,70 x 0,60 m	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	2,00	UND
12.1.3	BANCADA GRANITO - SALA UTILIDADES, ESTERILIZAÇÃO E CURATIVO.	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	3,24	M2
12.1.4	BANCADA GRANITO - COM CUBA INOX, COZINHA, ODONTOLOGICO E IMUNIZAÇÃO: 1,50 x 0,60 m	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	5,00	UND
13.1	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA			
13.1.1		CONFORME PROJETO HIDRAULICO		
14.1	INSTALAÇÃO ELETRICA			
14.1.1		CONFORME PROJETO ELÉTRICO		
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA			
15.1.1	LIMPEZA FINAL	ÁREA TOTAL	359,85	M2