

Esclarecimento CP 019/2017

contato@vanka.com.br

qui 04-01-2018 11:39

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

Prezado Senhores,

com interesse em participar do processo licitatório CP 019/2017, vimos solicitar os seguintes esclarecimentos:

Analisando a planilha orçamentária, deparamos com vários itens presente na planilha orçamentaria sem valor unitário por exemplo:

- item 11.1.43 Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T

- item 11.1.44 Tampa cega para condutele metálico.

- item 11.1.45 Tampa para condutele metálico com furo

- item 7.1.5 Rejuntamento de cerâmica

Outros erros encontrados são divergências entres os preços da data base Setembro 2017, com as composições elaboradas por esta secretaria, por exemplo:

- Existem composições onde o preço horário do servente é R\$ 13,81 (preço Sinapi Set/2017), mas também existem composições elaborada por esta secretaria onde o preço é de R\$13,89. Fato este que ocorre com todos os insumos e mão de obra nas composições desta secretaria. Fato este que implica no valor final do orçamento base.

- **Pedreiro R\$ 16,99 (sinapi), Composição da Secretaria R\$17,10.**

- **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014- R\$52,31 (sinapi), Composição da Secretaria R\$50,46.**

Estes são apenas alguns dos erros encontrados neste orçamento vicioso.

Diante dos fatos exposto solicitamos os devidos esclarecimentos, correções e como proceder com estes vícios.

Att,

VANKA CONSTRUTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 07/2018

Várzea Grande-MT, 04 de Janeiro de 2018.

A Ilma Sr^a.

Karina Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT


Assunto: Pedido de Esclarecimento referente à Qualificação Técnica na Concorrência Pública n. 19/2017.

Prezada Senhora,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **Vanka Construtora** que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Concorrência Pública supracitada, tendo em vista que parte das solicitações recai sobre pertinência técnica e Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública da presente Concorrência está marcada para dia 10/01/2018 às 08:30, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa
Presidente da CPL

Recebido em 04/01/18
Karina Arruda



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 08 de janeiro de 2018.

Referente: Concorrência 19/2017

Processo Administrativo: nº. 486353/2017

Objeto:

Contratação de empresa de capacitada em serviços na área de Engenharia/Arquitetura, com base nos projetos elaborados, para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROINFÂNCIA- TIPO B- Padrão FNDE, localizada na rua Santo Abelardo, s/n, Bairro Jardim dos Estados na cidade de Várzea Grande- Mato Grosso, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI nº. 07/SUP.LIC/2018, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa VANKA CONSTRUTORA, face ao disposto a seguir:

1- Solicita esclarecimento sobre itens da planilha orçamentária que se encontram sem valor unitário, por exemplos os itens:

- ITEM 11.1.43 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T
- ITEM 11.1.44 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO
- ITEM 11.1.45 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO
- ITEM 7.1.5 REJUNTAMENTO DE CERÂMICA

Respostas:

Por se tratar de uma planilha de saldo remanescente do FNDE onde, o uso das composições de preços base SINAPI com data anterior à usada na planilha fornecida pela administração na CP19/2017, alguns insumos/serviços já se encontram compostos em composições do SINAPI atualizado pela administração, conforme anexo abaixo:

- ITEM 7.1.5 REJUNTAMENTO DE CERÂMICA – ESTA INCLUSO NO ITEM 7.1.4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DE REJUNTE CONSIDERADO NO ITEM 7.1.4

7.0			PAVIMENTAÇÃO - REMANESCENTE				
7.1			PISO				
7.1.1	73872/1	SINAPI	CAMADA IMPERMEABILIZADA DE GRANITINA	M²	1.707,00	R\$ 25,22	R\$ 43.050,54
7.1.2	87620	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M²	652,05	R\$ 22,75	R\$ 14.834,13
7.1.3	92404	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M²	224,00	R\$ 51,53	R\$ 11.542,72
7.1.4	87251	SINAPI	CERÂMICA - REJUNTADO	M²	36,00	R\$ 26,02	R\$936,72
7.1.5			REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M²	36,00	R\$ -	R\$ -
7.1.6	72183	SINAPI	CONCRETO DESEMPENADO	M²	470,00	R\$ 71,22	R\$33.473,40
7.1.7	84191	SINAPI	GRANITINA	M²	163,66	R\$ 105,36	R\$ 17.243,21
7.1.8	12	COMP	CALHA DE CONCRETO COM GRELHAS	M	77,00	R\$ 252,79	R\$ 19.465,14

Fonte: Planilha de preço base CP 019/2017

Conforme ilustrado no quadro acima o item 7.1.5 está composto no item 7.1.4, pois a composição de preço base do item 7.1.4 contempla o rejuntamento de forma explícita na composição aberta abaixo:

TABELA 2- COMPOSIÇÃO 82251 - ITEM 7.4.1 DA PLANILHA BASE

PISO	82251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	
INSUMO	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0600000
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

INSUMO	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,1900000
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000

Fonte: Caderno de Composições Analíticas – SINAPI

De mesma maneira para os itens seguintes, nas composições dos conduteses esta considerando as tampas para cada tipo de condutele, conforme ilustrado nas tabelas abaixo:

TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DE TAMPAS INSERIDAS NAS COMPOSIÇÕES DOS CONDULETES

			CAIXAS DE PASSAGEM				
11.1.38	95795	SINAPI	CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO T, Ø3/4". - COM TAMPA	UN	8,00	R\$ 21,43	R\$171,44
11.1.39	95778	SINAPI	CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO C, Ø3/4". - COM TAMPA	UN	12,00	R\$ 18,72	R\$224,64
11.1.40	95779	SINAPI	CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO E, Ø3/4". - COM TAMPA	UN	14,00	R\$ 17,32	R\$242,48
11.1.41	95801	SINAPI	CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO X, Ø3/4". - COM TAMPA	UN	3,00	R\$ 25,63	R\$76,89
11.1.42	95787	SINAPI	CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO LR, Ø3/4". - COM TAMPA	UN	5,00	R\$ 18,58	R\$ 92,90
11.1.43			TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T	UN	8,00		R\$-
11.1.44			TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO.	UN	14,00		R\$-
11.1.45			TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO	UN	20,00		R\$-

Fonte: Planilha de preço base CP 019/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

TABELA 4-COMPOSIÇÃO 95795 REFERENCIA SINAPI

INEL	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	
INSUMO	2574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000
INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4368000
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4368000

Fonte: Caderno de Composições Analíticas – SINAPI

TABELA 5 - COMPOSIÇÃO 95778 REFERENCIA SINAPI

INEL	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	
INSUMO	2559	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000
INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3434000
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3434000

Fonte: Caderno de Composições Analíticas – SINAPI

TABELA 6 - COMPOSIÇÃO 95779 REFERENCIA SINAPI

INEL	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	
INSUMO	2565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000

f

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3434000
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3434000

Fonte: Caderno de Composições Analíticas – SINAPI

TABELA 7 – COMPOSIÇÃO 95801 REFERENCIA SINAPI

INEL	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	
INSUMO	2580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000
INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4967000

Fonte: Caderno de Composições Analíticas – SINAPI

TABELA 8 - COMPOSIÇÃO 95787

INEL	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	
INSUMO	2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000
INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3769000
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3769000

Fonte: Caderno de Composições Analíticas – SINAPI



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Imperioso destacar que se trata de obra de saldo remanescente de convênio federal, dessa forma os itens de composição utilizados a época **devem** constar na planilha de composição, porém como bem evidenciado os referidos itens estão zerados, exatamente na sequência do item válido para fins de elaboração da Proposta dos licitantes.

7.1.4	87251	SINAPI	CERÂMICA - REJUNTADO	M ²	36,00	R\$ 26,02	R\$ 936,72
7.1.5			REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M ²	36,00	R\$ -	R\$ -

2 - Solicita esclarecimento sobre divergência entre preços aplicados com data base Setembro de 2017, com as composições apresentadas, por exemplo:

- Existem composições onde o preço horário do servente é R\$ 13,81 (preço SINAPI Set/2017), mas também existem composições elaborada por esta secretaria onde o preço é de R\$ 13,89. Fato este que ocorre com todos os insumos e mão de obra nas composições desta secretaria. Fato este que implica no valor final do orçamento base.


- Pedreiro R\$ 16,99 (SINAPI), composição secretaria R\$ 17,10.

- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira AF_06/2014 R\$ 52,31 (SINAPI), Composição da Secretaria R\$ 50,46.

Estes são apenas alguns dos erros encontrados neste orçamento vicioso.

Diante do fatos exposto solicitamos os devidos esclarecimentos, correções e como proceder com estes vícios.

Ressaltamos que, após análise realizada pela equipe técnica desta Secretaria, verificou-se mero erro material ao finalizar a planilha de preços, nesse sentido se realizará as devidas correções, retificando a planilha e procedendo a publicação da mesma devidamente retificada.


Karina Cristina de Arruda
Arquiteta e Urbanista - CAU nº 90873-8