




PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA

DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO

RESUMO DOS PREÇOS
SERVIÇOS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.467,25
2.0	LIMPEZA DE TERRENO	69.720,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO	236.628,00
4.0	EXECUÇÃO DA CALÇADA	3.356.640,00
TOTAL GERAL		R\$ 3.680.455,25

OBRA:		EXECUÇÃO DE CALÇADA					<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE</div><div>VÁRZEA GRANDE</div><div>SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS</div></div></div>				
ENDEREÇO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT									
DATA BASE:		DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO									
VÁRZEA GRANDE / MT											
					BDI:		27,23%				
					BDI DIFERENCIADO:		21,47%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR DO BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	SUBTOTAL	PERCENTUAL	
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMP 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,000	R\$13.728,88	R\$ 3.738,37	R\$ 17.467,25	R\$ 17.467,25	0,47%	
									SUBTOTAL	R\$ 17.467,25	0,47%
2.0			LIMPEZA DE TERRENO								
2.1	COMP 002	PRÓPRIO	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	42.000,00	R\$ 1,31	R\$ 0,35	R\$ 1,66	R\$ 69.720,00	1,89%	
									SUBTOTAL	R\$ 69.720,00	1,89%
3.0			MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO								
3.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	4.200,00	R\$ 3,93	R\$ 1,07	R\$ 5,00	R\$ 21.000,00	0,57%	
3.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.200,00	R\$ 9,04	R\$ 2,46	R\$ 11,50	R\$ 48.300,00	1,31%	
3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.200,00	R\$ 2,94	R\$ 0,80	R\$ 3,74	R\$ 15.708,00	0,43%	
3.4	COMP 003	PRÓPRIO	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	42.000,00	R\$ 2,84	R\$ 0,77	R\$ 3,61	R\$ 151.620,00	4,12%	
									SUBTOTAL	R\$ 236.628,00	6,43%
4.0			EXECUÇÃO DA CALÇADA								
4.1	COMP 004	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	42.000,00	R\$ 62,82	R\$ 17,10	R\$ 79,92	R\$ 3.356.640,00	91,20%	
									SUBTOTAL	R\$ 3.356.640,00	91,20%
TOTAL (R\$)/(%)										R\$ 3.680.455,25	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE				OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA					
				MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PRAZO (DIAS CONSECUTIVOS)									
ITEM	ETAPAS DE SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,47	R\$ 17.467,25	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
2.0	LIMPEZA DE TERRENO	1,89	R\$ 69.720,00	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO	6,43	R\$ 236.628,00	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
4.0	EXECUÇÃO DA CALÇADA	91,20	R\$ 3.356.640,00	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
TOTAL (% e R\$)		100,00	R\$ 3.680.455,25	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
DESEMBOLSO		SIMPLES		R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94
		ACUMULADO		R\$ 153.106,94	R\$ 306.213,88	R\$ 459.320,82	R\$ 612.427,75	R\$ 765.534,69	R\$ 918.641,63
ITEM	ETAPAS DE SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,47	R\$ 17.467,25	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
2.0	LIMPEZA DE TERRENO	1,89	R\$ 69.720,00	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO	6,43	R\$ 236.628,00	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
4.0	EXECUÇÃO DA CALÇADA	91,20	R\$ 3.356.640,00	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
TOTAL (% e R\$)		100,00	R\$ 3.680.455,25	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
DESEMBOLSO		SIMPLES		R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94
		ACUMULADO		R\$ 1.071.748,57	R\$ 1.224.855,51	R\$ 1.377.962,45	R\$ 1.531.069,38	R\$ 1.684.176,32	R\$ 1.837.283,26
ITEM	ETAPAS DE SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias
				R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,47	R\$ 17.467,25						
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
2.0	LIMPEZA DE TERRENO	1,89	R\$ 69.720,00	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO	6,43	R\$ 236.628,00	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
4.0	EXECUÇÃO DA CALÇADA	91,20	R\$ 3.356.640,00	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
TOTAL (% e R\$)		100,00	R\$ 3.680.455,25	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
DESEMBOLSO		SIMPLES		R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94
		ACUMULADO		R\$ 1.990.390,20	R\$ 2.143.497,14	R\$ 2.296.604,08	R\$ 2.449.711,01	R\$ 2.602.817,95	R\$ 2.755.924,89

ITEM	ETAPAS DE SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	730 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,47	R\$ 17.467,25	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 726,64	R\$ 754,59
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,32%
2.0	LIMPEZA DE TERRENO	1,89	R\$ 69.720,00	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 2.900,35	R\$ 3.011,90
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,32%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO	6,43	R\$ 236.628,00	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 9.843,72	R\$ 10.222,33
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,32%
4.0	EXECUÇÃO DA CALÇADA	91,20	R\$ 3.356.640,00	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 139.636,22	R\$ 145.006,85
				4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,32%
TOTAL (% e R\$)		100,00	R\$ 3.680.455,25	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,32%
DESEMBOLSO		SIMPLES		R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 153.106,94	R\$ 158.995,67
		ACUMULADO		R\$ 2.909.031,83	R\$ 3.062.138,77	R\$ 3.215.245,71	R\$ 3.368.352,64	R\$ 3.521.459,58	R\$ 3.680.455,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Viação e Obras
Av. Castelo Branco, 2500 - (65) 3688-8046, Água Limpa, CEP: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA:	EXECUÇÃO DE CALÇADA				
ENDEREÇO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT				
MUNICÍPIO:	VÁRZEA GRANDE/ MT				
BASE DE PREÇOS:	DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS			MÊS	13.728,88
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,0000	101,78	4.478,32
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,0000	26,28	9.250,56
COMP 002	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO			M2	1,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718	18,34	1,31
COMP 003	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017			M2	2,84
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450	22,95	1,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890	18,34	1,63
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,0250	6,20	0,15
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,0420	0,81	0,03
COMP 004	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016			M2	62,82
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,1280	1,67	1,88
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500	4,05	1,82
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0728	669,00	48,70
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	22,62	3,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183	22,95	2,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	18,34	4,65