



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO.

**ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

BAIRRO: JARDIM PAULA III OU NOVO MUNDO

RUAS: AV. C1 E C2, ESTRADA VELHA DE CÁCERES, RUAS: 42, 43, N E Q .

ÁREA: 14.746,20 m²

EXTENSÃO: 2.304,09 m

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO

FEVEREIRO/2021



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
MATO GROSSO

**ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

BAIRRO: JARDIM PAULA III OU NOVO MUNDO

RUAS: AV. C1 E C2, ESTRADA VELHA DE CÁCERES, RUAS: 42, 43, N E Q.

EXTENSÃO: 2.304,09 m

ELABORAÇÃO: Retos Projetos e Construções Ltda.

CONTRATO: 058/2019

RESP. TÉCNICO: Eng. José Maria Araújo

A.R. T: 3182346

VOLUME 1 - RELATÓRIO DO PROJETO

ABRIL/2020



ÍNDICE

1 – APRESENTAÇÃO	04
2 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO	06
3 - INFORMATIVO DO PROJETO	08
4 – ESTUDOS	10
4.1 – TRÁFEGO	11
4.2 – TOPOGRÁFICO	11
4.3 – GEOLÓGICOS	19
4.4 – GEOTÉCNICOS	19
4.5 – HIDROLÓGICOS	35
5 – PROJETOS	49
5.1 - GEOMÉTRICO	50
5.2 - TERRAPLENAGEM	58
5.3 - PAVIMENTAÇÃO	70
5.4 – SINALIZAÇÃO	73
5.5 – OBRAS COMPLEMENTARES	78
6 – ESPECIFICAÇÕES	79
7 – QUADRO DE QUANTIDADES	129
8 – ART	131



1 – APRESENTAÇÃO



1 - Apresentação

A **RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES**. Apresenta o Volume 1 – Relatório de Estudos e projetos referente à elaboração dos estudos de tráfego, topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos e projetos geométrico, terraplenagem, pavimentação e drenagem superficial e profunda incluindo, sinalização e obras complementares localizado no Bairro Jardim Paula III em Várzea Grande/MT contemplando as Ruas: **AV. C1 E C2, Estrada Velha Para Cáceres, Ruas: 42, 43, N e Q**, com extensão: **2.304,09 m**

O Projeto foi concebido seguindo as orientações estabelecidas nas normas da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, do DNIT e ABNT.

A seguir é apresentado as coordenadas do referido trecho e as extensões reais de projeto executados:

1) Coordenadas.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS - BAIRRO: NOVO MUNDO						
LOGRADOURO	ENTRE VIAS		COORDENADAS GEOGRÁFICAS			
	INICIAL	FINAL	INÍCIO		FINAL	
			SUL	OESTE	SUL	OESTE
AV. C 1	AV. C 2	RUA P	15°38'30.15"S	56°12'11.34"O	15°38'20.01"S	56°12'22.36"O
AV. C 2	ESTRADA VELHA PARA CÁCERES	BR 163	15°38'33.22"S	56°12'13.67"O	15°38'25.19"S	56°12'7.53"O
ESTRADA VELHA PARA CÁCERES	AV. C 2	BR 163	15°38'33.22"S	56°12'13.67"O	15°38'34.22"S	56°12'2.29"O
RUA 42	AV. C 2	RUA Q	15°38'29.17"S	56°12'10.60"O	15°38'21.22"S	56°12'16.34"O
RUA 43	AV. C 1	BR 163	15°38'26.68"S	56°12'15.14"O	15°38'22.63"S	56°12'8.98"O
RUA N	RUA K	ESTRADA VELHA PARA CÁCERES	15°38'38.79"S	56°12'7.27"O	15°38'33.59"S	56°12'9.48"O
RUA Q	AV. C 1	BR 163	15°38'23.09"S	56°12'19.02"O	15°38'17.95"S	56°12'11.69"O

Os projetos foram elaborados de acordo com as normas vigentes.

Estes estudos projetos são constituídos dos seguintes volumes:

Volume – 1: Relatório do projeto;


Volume – 2: Projeto de execução;

Volume – 4: Orçamento das obras.





2- MAPA DE LOCALIZAÇÃO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Bairro: Novo Mundo - Várzea Grande - MT

VIAS PROJETADAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	PMVG
	BAIRRO: NOVO MUNDO RUA: AV. C 1, AV. C 2, ESTRADA VELHA PARA CACERES, 42, 43, N E Q.	FOLHA: ML - 01
	ASSUNTO: MAPA DE LOCALIZAÇÃO	ESCALA: 1/7000



3- INFORMATIVO DO PROJETO



3 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO.

As ruas objeto do presente projeto foram selecionadas de forma a atingir um maior público meta que não dispõe deste tipo de infraestrutura.

A pavimentação das vias em questão trarão inúmeros benefícios, proporcionando uma melhora significativa no tráfego local, facilitando também a vida de pessoas de baixa renda. Uma vez que a sua manutenção se tornou inviável, principalmente no período de chuvas, exigindo da Prefeitura Municipal um montante de recursos exorbitante.

Ainda do ponto de vista socioeconômico a justifica-se pela economia de redução de manutenção da frota de veículos, conforto, segurança, economia de tempos de viagem, redução de poeira e redução do custo de manutenção.

A pavimentação prevista é composta de reforço do subleito, sub-base e base de materiais estabilizados granulometricamente sem mistura, e revestimentos em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).





4.1 - Estudos de Tráfego

Tendo por base que o número de repetições de eixo padrão (número "N"), em se tratando de vias urbanas da natureza em estudo, deva situar-se entre $N=10^4$ a $N=10^6$, para um horizonte de projeto de 10 anos, optou-se pelo seguinte parâmetro:

Para as ruas locais $N= 2 \times 10^6$

4.2 - Estudos Topográficos

4.2.1 – Introdução

Foi implantado marcos georeferenciados com GPS de navegação e as coletas de pontos foram feitas utilizando estação total da marca topcon.

4.2.2 - Execução dos estudos

Inicialmente foram implantados marcos georreferenciados e coleta de pontos de 20 em 20 metros, levantamentos de pontos notáveis tais como: postes, alinhamentos prediais, cotas de soleira, árvores taludes, valas, construções e cruzamentos de vias.

Foram coletados pontos numa seção transversal com coordenadas x, y e z de cada via de 20 em 20m que permitiu montar um modelo um modelo digital planialtimétrico.

A seguir é apresentada a relação de Marcos alé das coordenadas dos eixos.

QUADRO DE MARCOS E RN's - BAIRRO: NOVO MUNDO				
MARCOS E RN'S	COTA	COORD. UTM		DESCRIÇÃO
M01	228,455	8.270.572,9513	585.422,6648	AV. C 2
RN01	222,293	8.270.866,7275	585.068,6582	AV. C 1
RN02	220,225	8.270.899,0698	585.035,0567	AV. C 1

Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimute
0		0,000	8.270.754,1411	585.181,4409	227,257	324°18'57"
1	PCV1	20,000	8.270.765,8074	585.197,6858	226,962	324°18'57"
2		40,000	8.270.777,4738	585.213,9307	226,795	324°18'57"
3	PCCV2	60,000	8.270.789,1401	585.230,1756	226,756	324°18'57"
4		80,000	8.270.800,8065	585.246,4205	226,525	324°18'57"
4+19,060	PI1	99,060	8.270.811,9244	585.261,9016	226,373	324°18'57"
5	PCCV3	100,000	8.270.812,4728	585.262,6653	226,356	324°18'57"
6		120,000	8.270.824,1392	585.278,9102	226,088	324°18'57"
7	PCCV4	140,000	8.270.835,8055	585.295,1551	225,719	324°18'57"
8		160,000	8.270.847,4719	585.311,4000	225,465	324°18'57"
9	PCCV5	180,000	8.270.859,1382	585.327,6449	225,281	324°18'57"
10		200,000	8.270.870,8046	585.343,8897	225,182	324°18'57"
11	PCCV6	220,000	8.270.882,4709	585.360,1346	225,123	324°18'57"
12		240,000	8.270.894,1373	585.376,3795	225,141	324°18'57"
13	PTV6	260,000	8.270.905,8036	585.392,6244	225,241	324°18'57"
13+9,390	V7	269,390	8.270.911,2808	585.400,2512		324°18'57"

Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimute
0		0,000	8.270.270,0090	585.529,3220	231,626	247°55'04"
1	PCV1	20,000	8.270.288,5419	585.521,8033	232,080	247°55'04"
2		40,000	8.270.307,0748	585.514,2846	232,302	247°55'04"
3	PCCV2	60,000	8.270.325,6077	585.506,7659	231,614	247°55'04"
4		80,000	8.270.344,1407	585.499,2472	231,019	247°55'04"
5	PCCV3	100,000	8.270.362,6736	585.491,7286	230,645	247°55'04"
6		120,000	8.270.381,2065	585.484,2099	230,533	247°55'04"
7	PTV3	140,000	8.270.399,7394	585.476,6912	230,397	247°55'04"
8		160,000	8.270.418,2724	585.469,1725	230,352	247°55'04"
8+13,600	V4	173,600	8.270.430,8751	585.464,0596	230,289	247°55'04"

Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimuth
0		0,000	8.270.643,5978	585.296,9257	228,480	320°42'30"
1	PCV1	20,000	8.270.656,2632	585.312,4043	228,270	320°42'30"
2		40,000	8.270.668,9286	585.327,8830	228,108	320°42'30"
3	PCCV2	60,000	8.270.681,5940	585.343,3616	227,809	320°42'30"
3+6,005	PI1	66,005	8.270.685,3968	585.348,0090	227,716	323°16'11"
4		80,000	8.270.693,2568	585.359,5883	227,371	325°49'53"
5	PTV2	100,000	8.270.704,4894	585.376,1361	227,193	325°49'53"
6	PCV3	120,000	8.270.715,7221	585.392,6838	227,053	325°49'53"
7		140,000	8.270.726,9547	585.409,2316	226,820	325°49'53"
7+6,287	PI2	146,287	8.270.730,4856	585.414,4332	226,803	328°11'13"
8	PTV3	160,000	8.270.737,2294	585.426,3736	226,698	330°32'34"
9		180,000	8.270.747,0649	585.443,7881	226,792	330°32'34"
10		200,000	8.270.756,9004	585.461,2025	226,621	330°32'34"
11		220,000	8.270.766,7358	585.478,6170	226,635	330°32'34"
11+1,946	V4	221,946	8.270.767,6928	585.480,3113	226,656	330°32'34"

Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimute
0		0,000	8.270.566,7808	585.431,7358	228,422	234°46'59"
1		20,000	8.270.583,1203	585.420,2023	228,357	234°46'59"
2		40,000	8.270.599,4598	585.408,6689	228,325	234°46'59"
3		60,000	8.270.615,7993	585.397,1354	228,227	234°46'59"
4	PCV1	80,000	8.270.632,1388	585.385,6020	228,144	234°46'59"
5		100,000	8.270.648,4783	585.374,0685	228,123	234°46'59"
6	PCCV2	120,000	8.270.664,8177	585.362,5350	227,795	234°46'59"
7		140,000	8.270.681,1572	585.351,0016	227,750	234°46'59"
7+5,189	PI1	145,189	8.270.685,3968	585.348,0090	227,716	235°16'23"
8	PTV2	160,000	8.270.697,6410	585.339,6763	227,661	235°45'47"
9	PCV3	180,000	8.270.714,1754	585.328,4240	227,642	235°45'47"
10		200,000	8.270.730,7098	585.317,1716	227,542	235°45'47"
11	PTV3	220,000	8.270.747,2441	585.305,9193	227,347	235°45'47"
12		240,000	8.270.763,7785	585.294,6670	227,112	235°45'47"
13		260,000	8.270.780,3128	585.283,4146	226,856	235°45'47"
14		280,000	8.270.796,8472	585.272,1623	226,568	235°45'47"
14+18,237	V4	298,237	8.270.811,9244	585.261,9016	226,373	235°45'47"

Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimute
0		0,000	8.270.442,9036	585.339,5352	229,243	5°31'03"
1	PCV1	20,000	8.270.440,9806	585.359,4425	229,429	5°31'03"
2		40,000	8.270.439,0576	585.379,3499	229,584	5°31'03"
3	PCCV2	60,000	8.270.437,1346	585.399,2572	229,844	5°31'03"
4		80,000	8.270.435,2115	585.419,1645	230,054	5°31'03"
5	PCCV3	100,000	8.270.433,2885	585.439,0719	230,238	5°31'03"
6		120,000	8.270.431,3655	585.458,9792	230,355	5°31'03"
6+5,104	PI1	125,104	8.270.430,8747	585.464,0598	230,370	5°31'27"
7	PCCV4	140,000	8.270.429,4390	585.478,8862	230,322	5°31'51"
8		160,000	8.270.427,5114	585.498,7931	230,260	5°31'51"
9	PCCV5	180,000	8.270.425,5837	585.518,7000	230,146	5°31'51"
10		200,000	8.270.423,6561	585.538,6069	229,907	5°31'51"
11	PCCV6	220,000	8.270.421,7284	585.558,5138	229,403	5°31'51"
12		240,000	8.270.419,8008	585.578,4206	229,146	5°31'51"
13	PTV6	260,000	8.270.417,8731	585.598,3275	228,954	5°31'51"
14	PCV7	280,000	8.270.415,9455	585.618,2344	228,767	5°31'51"
15		300,000	8.270.414,0178	585.638,1413	228,579	5°31'51"
16	PTV7	320,000	8.270.412,0902	585.658,0482	228,464	5°31'51"
17	V8	340,000	8.270.410,1625	585.677,9551	228,399	5°31'51"

Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimute
0		0,000	8.270.442,9036	585.339,5352	229,243	306°38'06"
1	PCV1	20,000	8.270.458,9527	585.351,4695	229,439	306°38'06"
2		40,000	8.270.475,0017	585.363,4038	229,599	306°38'06"
3	PCCV2	60,000	8.270.491,0508	585.375,3381	229,464	306°38'06"
4		80,000	8.270.507,0999	585.387,2723	229,548	306°38'06"
5	PTV2	100,000	8.270.523,1489	585.399,2066	229,149	306°38'06"
5+16,636	PI1	116,636	8.270.536,4988	585.409,1338	228,926	306°41'10"
6	PCV3	120,000	8.270.539,1944	585.411,1457	228,879	306°44'14"
7		140,000	8.270.555,2222	585.423,1086	228,584	306°44'14"
7+14,423	PI2	154,423	8.270.566,7808	585.431,7358	228,422	306°52'58"
8	PCCV4	160,000	8.270.571,2329	585.435,0942	228,367	307°01'42"
9		180,000	8.270.587,1997	585.447,1384	228,279	307°01'42"
10	PTV4	200,000	8.270.603,1665	585.459,1825	227,983	307°01'42"
11	PCV5	220,000	8.270.619,1333	585.471,2267	227,701	307°01'42"
12		240,000	8.270.635,1000	585.483,2709	227,455	307°01'42"
13	PTV5	260,000	8.270.651,0668	585.495,3151	227,387	307°01'42"
14		280,000	8.270.667,0336	585.507,3592	227,269	307°01'42"
15	V6	300,000	8.270.683,0004	585.519,4034	227,329	307°01'42"

Estaca	Descrição	Progressiva	Norte	Este	Cota	Azimute
0		0,000	8.270.536,4988	585.409,1338	228,926	223°39'56"
1		20,000	8.270.550,3077	585.394,6661	228,927	223°39'56"
2		40,000	8.270.564,1167	585.380,1984	228,808	223°39'56"
3		60,000	8.270.577,9256	585.365,7308	228,759	223°39'56"
4	PCV1	80,000	8.270.591,7345	585.351,2631	228,620	223°39'56"
5		100,000	8.270.605,5435	585.336,7954	228,638	223°39'56"
6	PTV1	120,000	8.270.619,3524	585.322,3277	228,603	223°39'56"
7	PCV2	140,000	8.270.633,1613	585.307,8601	228,521	223°39'56"
7+15,116	PI1	155,116	8.270.643,5978	585.296,9257	228,480	223°42'24"
8		160,000	8.270.646,9753	585.293,3973	228,518	223°44'52"
9	PCCV3	180,000	8.270.660,8050	585.278,9494	228,731	223°44'52"
10		200,000	8.270.674,6347	585.264,5016	228,869	223°44'52"
11	PCCV4	220,000	8.270.688,4644	585.250,0538	228,940	223°44'52"
12		240,000	8.270.702,2940	585.235,6059	228,932	223°44'52"
13	PCCV5	260,000	8.270.716,1237	585.221,1581	228,319	223°44'52"
14		280,000	8.270.729,9534	585.206,7103	227,857	223°44'52"
15	PCCV6	300,000	8.270.743,7831	585.192,2624	227,557	223°44'52"
15+15,831	PI3	315,831	8.270.754,7302	585.180,8260	227,243	223°45'37"
16		320,000	8.270.757,6141	585.177,8159	227,268	223°46'22"
17	PCCV7	340,000	8.270.771,4501	585.163,3741	227,130	223°46'22"
18		360,000	8.270.785,2861	585.148,9323	226,991	223°46'22"
19	PCCV8	380,000	8.270.799,1221	585.134,4905	226,583	223°46'22"
20		400,000	8.270.812,9581	585.120,0487	225,718	223°46'22"
21	PTV8	420,000	8.270.826,7941	585.105,6069	224,531	223°46'22"
22		440,000	8.270.840,6301	585.091,1651	223,465	223°46'22"
22+12,257	V9	452,257	8.270.849,1095	585.082,3144	222,984	223°46'22"



4.3 - Estudos Geológicos

4.3.1 - Estudos Geológicos

4.3.1.1 – Geologia

A área de interesse pertence à Litoestratigrafia do Grupo Cuiabá da Era Pré-Cambriana com a seguinte litologia: metaparaconglomerados polimíticos, metarenitos, quartizitos, metarcósseos, metassiltitos, filitos conglomeráticos, microconglomerados, metaconglomerados e calcários incipientemente metamorfisados.

4.3.1.2 - Geomorfologia

Trata-se de relevo da subunidade geomorfológica denominada Baixada Cuiabana ou Peneplanície Cuiabana, que se encoberta por material argiloso/arenoso com ocorrência de horizonte concrecionado, proveniente de superfícies rebaixadas com relevo dissecado. A região em estudo apresenta formas tabulares com relevo de topo aplanado, vales de fundo plano e solos imperfeitamente drenados.

4.3.1.3 - Solos

Os solos da região de maneira geral são constituídos por solos Concrecionados distróficos que apresentam em sua constituição mais de 50% em volume de concreções ferruginosas em tamanhos variados, chegando a calhaus em muitos casos.

4.4 - Estudos Geotécnicos

Os estudos geotécnicos tiveram como finalidade a determinação das características do subleito do segmento projetado e de ocorrência de material para pavimentação, visando o detalhamento dos projetos de terraplenagem, drenagem e pavimentação.

Estes estudos compreenderam as seguintes etapas:

- Estudo do subleito;

4.4.2 - Estudo do Subleito

O estudo do subleito constou de:

- Sondagem e coleta de amostras;
- Ensaaios de laboratório.



Ao longo do eixo do segmento de via em estudo foram executadas sondagens a pá e picareta, até a profundidade de 1,50m abaixo do greide de terraplenagem, de forma a obter o I.S.C. representativo.

Para cada amostra coletada, foram executados os seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento
- Limite de Liquidez;
- Limite de Plasticidade;
- Compactação - na energia do Proctor Normal;
- Índice Suporte Califórnia.

4.4.3 - Estudo de Ocorrência de Material Para Pavimentação

a) Ocorrência de material laterítico.

Foi estudada uma ocorrência para sub-base e base que atenderam critérios de economia na distância de transporte, qualidade e volume do material disponível.

Para o estudo desta ocorrência, foram lançadas malhas cujos vértices foram executados furos de sondagem a pá e picareta, continuando a trado, a fim de determinar a espessura da camada de material e coletar amostras para a execução dos seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento;
- Limite de Liquidez;
- Limite de Plasticidade;
- Compactação - Proctor Intermediário 26 golpes;
- Índice Suporte Califórnia.

A seguir é apresentada a relação das jazidas estudadas:

OCORRÊNCIA	MATERIAL	VOLUME ESTIMADO (M³)	VOLUME NECESSÁRIO (M³)	DISTÂNCIA (Km)
SUB-BASE E BASE	LATERÍTICO	53.747,20	8.500	9,8

b) Areal

O areal ensaiado é o existente no Rio Cuiabá.

c) Pedreira



O material pétreo a ser utilizado na obra é o proveniente da Caieira Nossa Senhora da Guia Ltda.

4.4.4 – Intervalos de aceitação

Estabelecimento de intervalo de aceitação dos valores computados, expresso por:

$$\bar{X} \pm T \times G, \text{ equação (1)}$$

Sendo:

T = obtido em função do número de valores utilizados, variando segundo a tabela abaixo:

G = Desvio padrão

N	T
3	1
4	1,5
6	2
10	2,5
20	3

Rejeitados os valores situados fora do intervalo delimitado segundo a expressão (1), calcula-se a nova média aritmética e o novo desvio padrão através das fórmulas (3) e (4), respectivamente;

O valor do ISC do projeto será calculado, com um limite de confiança de 80% pela fórmula:

$$\mu = \bar{X} - \frac{1,29 G_{n-1}}{\sqrt{N}} \quad (2)$$



Os resultados desses ensaios encontram-se apresentados no anexo correspondente aos Estudos Geotécnicos.

Para determinação do ISC dos solos ocorrentes no subleito, os estudos estatísticos foram realizados em segmento com extensão máxima de 10 km.

A metodologia adotada nos estudos estatísticos é a seguinte:

- Cálculo da média aritmética, através da fórmula:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}, \text{ equação (3)}$$

Sendo:

\bar{X} = Média aritmética

$\sum X$ = Somatório dos valores das variáveis

N = Número de valores

- Determinação do desvio padrão, calculado pela expressão:

$$G = \sqrt{\frac{\sum \bar{X} - X^2}{N-1}}, \text{ equação (4)}$$

Onde:

Onde:

G = Desvio padrão

- Determinação do coeficiente de variação por meio da expressão:

$$CV = \frac{G_{n-1}}{X}$$



4.4.5 - Apresentação dos Estudos


O resultado dos Estudos Geotécnicos do subleito, ocorrência de material p/ reforço, sub-base e base, areia e material pétreo estão sendo apresentado a seguir:

BOLETIM DE SONDAGEM						
Cidade: Varzea grande			Data: Dezembro/2020		Local: Novo Mundo	
FURO	RUA	POSIÇÃO	PROFUNDIDADE		ESPESSURA	CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
			DE	A		
1	AV. C-1 C/RUA Q	LD	0,00	0,16	0,16	Material Lançado com entulho (Não Coletado)
			0,16	1,29	1,13	Terreno Natural (Pedregulho Siltoso)
			1,29	1,29	0,00	Impenetravel
2	RUA 42 C/RUA 43	LE	0,00	0,14	0,14	Camada Vegetal
			0,14	1,55	1,41	Terreno Natural (Silte Arenoso)
3	AV. C-1 C/ AV. C-2	LD	0,00	0,10	0,10	Camada Vegetal
			0,10	1,11	1,01	Terreno Natural (Pedregulho Siltoso)
			1,11	1,11	0,00	Impenetravel
4	RUA N C/ESTRADA VELHA PARA CÁCERES	LD	0,00	0,17	0,17	Material Lançado (Não Coletado)
			0,17	1,31	1,14	Terreno Natural (Silte Arenoso)
			1,31	1,31	0,00	Impenetravel

FOLHA RESUMO DE ENSAIOS DO SUBLEITO													LOCAL: VARZÉA GRANDE					
													BAIRRO : NOVO MUNDO					
FURO	ESTACA	PROFUND (cm)	LIMITES										CLASSIFICAÇÃO/COMPACTAÇÃO					
			FÍSICOS										I.G.	H.R.B.	12 GOLPES		I.S.C.	
			L.L.	I.P.	1"	3/4"	1/2"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 40	Nº 200			h%	Densid.	Exp(%).	I.S.C.(%)
F.01	15+15,831	0,16/1,29	27,21	8,12	100,00	100,00	100,00	100,00	97,95	67,37	54,50	41,11	1	A-4	13,30	1,904	1,23	8,2
F.02	7+5,189	0,14/1,55	NL	NP	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91	87,26	73,33	44,93	2	A-4	10,10	1,992	0,43	20,7
F.03	5+16,636	0,10/1,11	27,95	11,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	53,66	40,72	31,65	0	A-2-6	12,20	2,032	0,04	17,4
F.04	6+5,104	0,17/1,31	24,68	9,20	100,00	100,00	100,00	100,00	99,79	90,97	77,67	48,46	3	A-4	11,20	1,971	0,45	11,0
* Foram descartados para fins de determinação do ISC, pelo critério estatístico.																Xmédio	0,6	12,2
																Desvio	0,5	5,7
																mínimo	0,9	7,9



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: NOVO MUNDO
AV. C-1 C/RUA Q



FURO 01




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: NOVO MUNDO
RUA 42 C/RUA 43



FURO 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: NOVO MUNDO
AV. C-1 C/ AV. C-2





FURO 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

BAIRRO: NOVO MUNDO

RUA N C/ESTRADA VELHA PARA CÁCERES



FURO 04



PREFEITURA VARZÉA GRANDE		BOLETIM DE SONDAAGEM - JAZIDAMINERAÇÃO GONÇALODE SOTERRO DE BARROS		
LOCAL: LAVRINHA SITIO DO CHALO (MARGEM DA BR-070)				
BAIRROL: Construmat				
ESTACA OU FURO	POSIÇÃO	PROFUNDIDADE		CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
		DE	A	
F-01		0,00	0,15	CAPA VEGETAL
		0,15	1,65	PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-02		0,00	0,18	CAPA VEGETAL
		0,18	1,69	PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-03		0,00	0,14	CAPA VEGETAL
		0,14	1,65	PEDREGULHO ARENO-SILTOSO
F-04		0,00	0,15	CAPA VEGETAL
		0,15	1,70	PEDREGULHO ARENOSO
F-05		0,00	0,13	CAPA VEGETAL
		0,13	1,65	PEDREGULHO ARENO SILTOSO
F-06		0,00	0,17	CAPA VEGETAL
		0,17	1,71	PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-07		0,00	0,15	CAPA VEGETAL
		0,15	1,67	PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-08		0,00	0,14	CAPA VEGETAL
		0,14	1,65	PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-09		0,00	0,16	CAPA VEGETAL
		0,16	1,68	PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-10		0,00	0,12	CAPA VEGETAL
		0,12	1,65	PEDREGULHO ARAI SILTOSA
F-11		0,00	0,13	CAPA VEGETAL
		0,13	1,65	PEDREGULHO ARENOSO-SILTOSO
F-12		0,00	0,15	CAPA VEGETAL
		0,15	1,66	PEDREGULHO ARENOSO
F-13		0,00	0,17	CAPA VEGETAL
		0,17	1,67	PEDREGULHO ARENOSO
F-14		0,00	0,13	CAPA VEGETAL
		0,13	1,65	PEDREGULHO AREIA SILTOSA
F-15		0,00	0,15	CAPA VEGETAL
		0,15	1,68	PEDREGULHO AREIA SILTOSA



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

FOLHA RESUMO DE ENSAIOS DE JAZIDA															LOCAL: VARZÉIA GRANDE						
															JAZIDA MINERADORA GONÇALO						
FURO	PROFUND. (cm)	LIMITES													CLASSIFICAÇÃO		COMPACTAÇÃO		I.S.C.		
		FÍSICOS													I.G.	H.R.B.	h%	Densid.		Exp(%),	I.S.C.(%)
		L.L.	I.P.	1"	3/4"	1/2"	3/8"	Nº 4	Nº 10	Nº 40	Nº 200										
F-01	0,15/1,65	NL	NP	100,00	91,40	81,10	71,44	48,03	37,89	32,72	21,19	0	A-1-b	0	0	A-1-b	6,50	2,237	0,13	67,3	
F-02	0,18/1,69	NL	NP	96,90	79,50	64,60	56,87	36,15	27,38	22,94	16,36	0	A-1-b	0	0	A-1-b	5,40	2,239	0,10	53,4	
F-03	0,14/1,65	NL	NP	100,00	93,30	85,60	77,91	41,17	30,42	26,16	11,12	0	A-1-a	0	0	A-1-a	3,90	2,185	0,11	83,8	
F-04	0,15/1,70	NL	NP	100,00	94,52	85,15	74,32	47,16	35,21	27,14	20,31	0	A-1-b	0	0	A-1-b	7,60	2,181	0,12	58,0	
F-05	0,13/1,65	NL	NP	100,00	98,00	82,50	53,30	41,90	39,80	38,70	14,22	0	A-1-b	0	0	A-1-b	6,50	2,170	0,09	74,0	
F-06	0,17/1,71	NL	NP	98,57	83,20	72,30	52,70	42,60	40,00	39,40	12,28	0	A-1-b	0	0	A-1-b	7,30	2,000	0,11	78,0	
F-07	0,15/1,67	NL	NP	100,00	98,00	84,10	55,40	44,90	43,30	42,00	15,23	0	A-1-b	0	0	A-1-b	6,40	2,000	0,15	65,0	
F-08	0,14/1,65	NL	NP	100,00	95,60	82,10	55,60	35,50	29,20	28,20	10,86	0	A-1-a	0	0	A-1-a	6,30	2,228	0,14	82,0	
F-09	0,16/1,68	NL	NP	95,48	86,80	72,10	52,40	42,30	39,00	38,30	21,03	0	A-1-b	0	0	A-1-b	6,30	2,122	0,10	78,0	
F-10	0,12/1,65	NL	NP	100,00	97,90	98,60	62,60	50,00	46,20	45,20	12,46	0	A-1-b	0	0	A-1-b	6,60	2,136	0,12	63,0	
F-11	0,13/1,65	NL	NP	100,00	97,80	87,60	67,10	51,20	45,30	44,40	12,84	0	A-1-b	0	0	A-1-b	7,20	2,232	0,13	68,0	
F-12	0,15/1,66	NL	NP	100,00	97,80	85,50	56,10	40,70	35,00	34,40	13,12	0	A-1-b	0	0	A-1-b	7,30	2,230	0,11	80,0	
F-13	0,17/1,67	NL	NP	97,26	79,40	68,70	48,10	38,00	34,70	34,20	11,24	0	A-1-b	0	0	A-1-b	7,60	2,127	0,12	82,0	
F-14	0,13/1,65	NL	NP	100,00	97,90	87,80	62,20	48,50	45,10	44,30	13,21	0	A-1-b	0	0	A-1-b	6,80	2,220	0,10	73,0	
F-15	0,15/1,68	NL	NP	100,00	96,87	85,30	75,61	42,17	28,42	24,24	12,54	0	A-1-a	0	0	A-1-a	7,10	2,190	0,13	79,0	
																		Xmédio	0,1	72,3	
																		Desvio	0,0	9,4	
																		junhimo	0,1	69,1	

Av. Governador José Fragelli, 600, – 1º Andar – Jardim Paulista – CEP: 78.065-345 – Cuiabá-MT
Fone: (0**65) 3634 - 6340 / Cel: (0**65) 9 9936-1261
E-mail: retaconstr@gmail.com



INDICAÇÕES GERAIS																	
MATERIAL			CASCALHO LATERÍTICO														
LOCALIZAÇÃO			VÁRZEA GRANDE - JAZIDA: MINERAÇÃO GONÇALO														
DIST. RNP			1,00Km														
DIST. RP			13,20km														
BENFEITORIAS			NÃO TEM														
TIPO DE VEGETAÇÃO			CERRADO														
ÁREA			41.344m²														
VOLUME DO EXPURGO			57.881,60m³														
VOLUME UTILIZÁVEL			53.747,20 m³														
ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL			1,40m														
UTILIZAÇÃO			EMPRÉSTIMO, REFORÇO, SUB-BASE E BASE														
MALHAS			30 X 30 m														
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS																	
ESN. DE CARACT. AMOSTRAS			\bar{X}	σ	X MÁX.	XMIN.	ρ MÁX.	ρ MIN.	COMPACTAÇÃO E ISC. AMOSTRAS		\bar{X}	σ	X MÁX.	XMIN.	ρ MÁX.	ρ MIN.	
GRANULOMETRIA	PASANDO	1"	99,2	1,5	100,7	97,7	99,7	98,7	A. A. S. H. O. NORMAL	M. E. A. S. MÁX.							
		3/4"	92,5	6,9	99,5	85,5	94,9	90,1		UMID. ÓTIMA							
		3/8"	61,4	9,6	71,2	51,7	64,8	58,1		EXP.							
		Nº 4	43,4	4,9	48,3	38,4	45,0	41,7		I.S.C.							
		Nº 10	37,1	6,3	43,6	30,7	39,3	34,9	A. A. S. H. O. INTERM. 26 GOLPES	M.E.A.S MÁX.							
		Nº 40	34,8	7,7	42,6	27,0	37,5	32,2		UMID. ÓTIMA							
		Nº 200	14,5	3,6	18,2	10,9	15,8	13,3		EXP.							
		L. L.	NL	NL	NL	NL	NL	NL		I.S.C.							
	PASANDO	I. P.	NP	NP	NP	NP	NP	NP	A. A. S. H. O. MODIF. 55 GOLPES	M.E.A.S MÁX.	2,17	0,08	2,25	2,09	2,19	2,14	
		E. A.								UMID. ÓTIMA	6,59	0,95	7,55	5,63	6,91	6,26	
		IG. MODAL.	0,0							EXP.	0,12	0,02	0,13	0,10	0,12	0,11	
		CLASS. H. R. B. MODAL.	A-1-b							I.S.C.	72,30	9,40	81,83	62,77	75,54	69,06	
										DENS. "IN SITU" UMID. NATURAL							



Av. Governador José Fragelli, 600, – 1º Andar – Jardim Paulista – CEP: 78.065-345 – Cuiabá-MT
Fone: (0**65) 3634 - 6340 / Cel: (0**65) 9 9936-1261
E-mail: retaonstr@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE			
PEDRA CALCÁREO			
PROCEDÊNCIA: NOSSA SENHORA DA GUIA			P - 1
COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA			
PENEIRAS	MATERIAL	PORCENTAGEM EM PESO	
ABERTURAS (mm)	RETIDO (g)	RETIDA	ACUMULADA
76			
60			
38			
26			
19			
9,5	5.957	38	38
4,5	8.621	55	93
2,4	1.097	7	100
1,2			100
0,6			100
0,3			100
0,15			100
RESÍDUOS			
T O T A I S	15.675	100	631
2. MÓDULO DE FINURA			6,31
3. DIÂMETRO MÁXIMO (mm)			19
4. MASSA UNITÁRIO (Kg/m³)			1.320
5. MASSA ESPECÍFICA REAL. (Kg/m3)			2.794
6. TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS (%)			0,67
7. ABRASÃO - LOS ANGELES - (%)			18,60
8. ABSORÇÃO (%)			0,57
9. MASSA ESP. AP. COMPACTADA A SECO (Kg/m3)			1.490
10. ESMAGAMENTO (%)			22
11. ÍNDICE DE FORMA			2,88
OBSERVAÇÃO:			



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

 Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT		
Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS		
Licença de Operação para Pesquisa Mineral		
LOPM Nº: 315120/2017		VÁLIDA ATÉ: 26/06/2020
PROCESSO Nº: 123640/2017		DATA DE PROTOCOLO: 13/03/2017
A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.		
DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO GONÇALO SOTERO DE BARROS		
ATIVIDADE LICENCIADA: Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado		
LOCALIZAÇÃO: Local denominado Lavrinha, sítio do Chalo, zona rural Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 56:16:06,97 - S: 15:40:06,82		MUNICÍPIO: Nossa Senhora Do Livramento CEP: 78170-000
NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: GONÇALO SOTERO DE BARROS CNPJ/CPF: 140.984.231-20		
RESTRIÇÕES: <i>As contidas no Processo de Licenciamento e na Legislação em vigor. Esta Licença de Operação para Pesquisa Mineral tem por objetivo a pesquisa mineral com Guia de Utilização, antes da concessão de lavra. "É obrigatória a Manutenção do Parecer Técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja". ESTA LICENÇA DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DO TÍTULO AUTORIZATIVO EXPEDIDO PELO DNPM.</i>		
DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA: - Conforme Parecer Técnico nº: 109532/2017 - Esta Licença de Operação refere-se às áreas requeridas junto ao DNPM sob os processos Nº 866.806/2016		
LOCAL E DATA Cuiabá - MT, 27/06/2017	Coordenador de Mineração Shelton de Sousa	Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços Celso Ferreira Macedo

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização

Rua C, esq. com Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá / MT
CEP: 78049-913 - Fones: (65) 3613-7200
www.sema.mt.gov.br

SUIMIS



DNPM
Departamento Nacional de Produção Mineral

GUIA DE UTILIZAÇÃO

TITULAR DO DIREITO MINERÁRIO: GONÇALO SOTERO DE BARROS			Nº DA GUIA DE UTILIZAÇÃO: 14/2017	
PROCESSO DNPM Nº: 866.806/2016	ALVARÁ DE PESQUISA Nº: 786	D.O.U. 06 /02/ 2017	MUNICÍPIO: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	UF: MT
SUBSTÂNCIA MINERAL: CASCALHO		QUANTIDADE DE MINÉRIO/ANO: 8.500 t	PRAZO DE VALIDADE: 11/12/2018	

Pela presente GUIA DE UTILIZAÇÃO, fica o titular autorizado a extrair a substância mineral na quantidade máxima acima especificada e obrigado a efetuar o recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, ficando liberada a sua alienação comercial (venda, transferência, consumo, transformação etc.), dentro do prazo de validade fixado.

Cuiabá, 13 / 07 / 2017
(Município) (Data)

Serafim Carvalho Melo
Superintendente do DNPM-MT
Superintendente do DNPM - MT

LAUDO TÉCNICO DO DNPM E CONDICIONANTES:

- A lavra deverá seguir rigorosamente o projeto técnico apresentado, além de seguir as condicionantes da Portaria nº 155 do Diretor Geral do DNPM, publicada no D.O.U. de 17/05/2016, Art. 102 a 122.
- A execução do projeto deverá se acompanhado por técnico legalmente habilitado, conforme preceitua o item VI do art. 47 do Código de Mineração.

OBSERVAÇÕES:

Junto a solicitação de Guia de Utilização, o requerente apresentou Licença de Operação Para Pesquisa Mineral n.º 315120/2017 com vencimento em 26/06/2.020.
Local de Extração: Abrangente a área do Alvará.



4.5 - Estudos Hidrológicos

4.5.1 - Objetivo

Os Estudos Hidrológicos desenvolvidos tiveram por finalidade o estabelecimento das descargas prováveis que afluem aos dispositivos de drenagem e assim tornando permissível, através de cálculos hidráulicos, a definição das seções de vazão e as condições do escoamento nestes dispositivos.

4.5.2 - Coleta de dados hidrológicos

Para realização dos estudos hidrológicos os dados necessários foram obtidos das seguintes fontes:

- Projeto RADAMBRASIL;
- Carta planialtimétrica do IBGE;
- Estudos geológicos e geotécnicos.

4.5.3 - Clima e temperatura.

Segundo Köppen, o clima da área pertence ao grupo A (Clima Tropical Chuvoso). O tipo climático é predominantemente o Aw, caracterizado por ser um clima quente e úmido com duas estações bem definidas, uma estação chuvosa e uma estação seca que coincide com o inverno. A precipitação média anual gira em torno de 1500 mm, concentrando chuvas de janeiro a março. O mês mais chuvoso é o de fevereiro. Os meses mais secos vão de junho a agosto.

O período mais quente corresponde ao semestre primavera/verão, onde as temperaturas se mantêm constantemente elevadas, sendo que a média das máximas fica em torno de 30 a 34° C. As temperaturas mais baixas são registradas nos meses de junho e julho devido, principalmente, a ação das massas de ar polares provenientes do sul do continente. Porém, nestes meses, ocorrem, também, temperaturas elevadas e, por esse motivo, as temperaturas médias do inverno são pouco representativas. A média das mínimas fica entre 18 e 22° C e a temperatura média anual ficam em torno de 26°C.

4.5.4 - Hidrografia



A rede hidrográfica do município de Cuiabá é composta pelo rio Cuiabá, caracterizado como um rio de planície, e seus afluentes ou subafluentes da margem esquerda. O escoamento das águas provenientes de precipitação pluviométrica da área de interesse aflui através de córregos que deságuam diretamente no Rio Cuiabá

4.5.5 – Pluviometria

Para determinar os elementos essenciais ao dimensionamento das obras de drenagem da cidade de Cuiabá, empregaram-se os dados de chuva do posto pluviográfico de Cuiabá.

No quadro a seguir, indicam os valores médios mensais do número de dias de chuvas, das precipitações médias mensais, histograma das precipitações médias mensais, dos dias de chuva médio mensal, quadro de altura pluviométrica-intensidade-duração-frequência e curvas de intensidade-duração-frequência.




POSTO DE CUIABÁ/MT - 15°35'S/56°06' - WGR


MESES	DIAS	PRECIPITAÇÕES
JAN	15,6	264,0
FEV	14,8	222,2
MAR	11,0	175,2
ABRIL	6,6	103,4
MAIO	3,2	40,5
JUN	1,9	15,3
JUL	0,8	6,5
AGO	1,2	16,4
SET	4,8	63,8
OUT	7,6	82,1
NOV	10,9	157,6
DEZ	14,8	193,5




HISTOGRAMA DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS MENCIAIS



HISTOGRAMA DO DIAS DE CHUVA MÉDIO MENSAL







POSTO PLUVIOGRÁFICO DE CUIABÁ/MT

L.S. 15° 35' - L.W.G.56° 06'

QUADRO DE ALTURA PLUVIMÉTRICA-INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA												
(min)	TR=2anos		TR=5anos		TR=10anos		TR=15anos		TR=25anos		TR=50anos	
	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)	P(mm)	I(mm/h)
5	14,40	172,80	16,60	199,20	18,20	218,40	19,10	229,20	20,30	243,60	21,90	262,80
10	21,70	130,20	25,10	150,60	27,60	165,60	29,20	175,20	31,10	186,60	33,70	202,20
15	26,60	106,38	31,00	124,02	34,30	137,22	36,30	145,20	38,80	155,22	42,40	169,62
20	30,40	91,20	35,50	106,50	39,50	118,50	41,90	125,70	44,90	134,70	49,20	147,60
25	33,50	80,40	39,30	94,32	43,90	105,36	46,60	111,84	50,10	120,24	55,10	132,24
30	36,10	72,18	42,60	85,20	47,70	95,40	50,80	101,58	54,70	109,38	60,40	120,78
40	39,20	58,80	46,20	69,30	51,80	77,70	55,23	82,86	59,67	89,52	66,13	99,18
50	42,30	50,76	49,80	59,76	55,90	67,08	59,67	71,58	64,63	77,58	71,87	86,22
60	45,40	45,42	53,40	53,40	60,00	60,00	64,10	64,08	69,60	69,60	77,60	77,58
75	48,00	38,40	56,63	45,30	63,75	51,00	68,20	54,54	74,15	59,34	82,85	66,30
120	55,80	27,90	66,30	33,18	75,00	37,50	80,50	40,26	87,80	43,92	98,60	49,32
180	61,20	20,40	73,05	24,36	82,80	27,60	89,05	29,70	97,35	32,46	109,70	36,54
240	66,60	16,68	79,80	19,98	90,60	22,68	97,60	24,42	106,90	26,70	120,80	30,18
360	72,90	12,18	87,30	14,58	99,40	16,56	107,10	17,88	117,40	19,56	132,70	22,14
480	77,50	9,66	92,90	11,64	105,80	13,20	114,00	14,28	125,10	15,66	141,50	17,70
600	81,00	8,10	97,00	9,72	110,50	11,04	119,10	11,94	130,60	13,08	147,60	14,76
720	83,90	7,02	100,50	8,40	114,40	9,54	123,20	10,26	135,00	11,28	152,60	12,72
840	86,40	6,18	103,40	7,38	117,70	8,40	126,70	9,06	138,80	9,90	156,80	11,22
1440	95,40	3,96	115,70	4,80	129,10	5,40	138,70	5,76	151,70	6,30	170,90	7,14

4.5.6 - Determinação das descargas de projeto

4.5.6.1 - Tempo de concentração

A duração da chuva foi admitida igual ao tempo de concentração (tc) da bacia, estabelecido mediante a seguinte fórmula:



$$T_c = 57x(L^3/H)^{0,385}$$

Onde:

T_c = tempo de concentração, em minutos;

L = Comprimento do talvegue, em km;

H = desnível do talvegue, em m.

Esta fórmula de Kirprich, divulgada através do “Califórnia Culverts Practice”, apoiada em resultados experimentais, mostra relativa precisão para esta finalidade.

4.5.6.2 - Cálculo das descargas

As descargas das bacias foram determinadas partindo-se dos valores das precipitações para os seguintes períodos de recorrência:

- $TR = 10$ anos para galerias de águas pluviais;
- $TR = 25/50$ anos para bueiros trabalhando com canal/orifício e canais.

4.5.6.2.1 - BACIAS COM ÁREAS INFERIORES A 10 KM^2

Para as galerias de águas pluviais, bueiros tubulares e celulares de concreto adotou-se o Método Racional com coeficientes de deflúvio calculados pelo critério de Fantoli como sendo:

$$f = mx(Imxt_c)^{1/3}$$

t_c = tempo de concentração em minutos;

Im = intensidade pluviométrica média (mm/h);

m = fator que depende dos coeficientes de permeabilidade, cujos valores podem se adotados como sendo:

$r = 0,80$, para áreas de zonas centrais das cidades, loteamentos e complexos industriais;



$r = 0,60$, para zonas residencial, urbana ou loteamento com grandes áreas de terra ou grama;

$r = 0,40$, para zona suburbana;

$r = 0,25$, para zona rural.

Para

$r = 0,80$, temos $m = 0,058$;

$r = 0,60$, temos $m = 0,043$;

$r = 0,50$, temos $m = 0,036$ (p/praças e jardins);

$r = 0,40$, temos $m = 0,029$;

$r = 0,25$, temos $m = 0,018$.

Para cálculo das descargas de Projeto das bacias com áreas inferiores a 10 km², utilizamos a fórmula do método racional, corrigida por um coeficiente de Retardo (R), ou seja:

$$Q_P = 0,278 \times C \times I \times A \times R$$

Sendo:

Q_P , $C \times I \times A$. = Parâmetros conhecidos, definidos para Método Racional.

R = Coeficiente de retardo, expresso pela fórmula:

$$R = \frac{1}{\sqrt[n]{A \times 100}}$$

Sendo:

A = área da bacia em km²;

n = Valor adimensional, possuindo os seguintes valores;

$n = 4$, para bacias com declividade inferior a 0,5%, segundo BURKLI - ZIEGLER.



$n = 5$, para bacias com declividade até 1,0% segundo MC MATH.

$n = 6$, para declividades fortes, maiores que 1,0%, segundo BRIX.

$Q = 2,78 \times A \times f \times I_m \times n$ (l/s);

Q = vazão em l/s;

A = área da bacia hidrográfica, em ha;

f = coeficiente de deflúvio;

I_m = intensidade pluviométrica, em mm/h;

n = coeficiente de distribuição = $A^{(-0,15)}$;

2,78 = coeficiente de homogeneização da fórmula.

4.5.6.2.2 - BACIAS COM ÁREAS SUPERIORES A 10 KM²

Para o cálculo das vazões de projeto das bacias Hidrográficas com áreas superiores a 10,00 km², utilizamos o método do Hidrógrafo (hidrograma) Unitário Triangular, desenvolvido pelo “U.S. SOIL CONSERVATION SERVICE”.

Este método considera que o escoamento unitário é função da precipitação antecedente, da impermeabilidade do solo, da cobertura vegetal, do uso de terra e das práticas de manejo do solo, agrupando todos estes fatores em um só coeficiente, que transforma na precipitação efetiva.

Quando uma bacia apresentar mais de um tipo de cobertura vegetal ou de solo é necessário à utilização de mais de um coeficiente CN, adotando a média ponderada entre os coeficientes encontrados, considerando a área de influência de cada um deles.

A precipitação efetiva é em função da precipitação total que contribui para o escoamento superficial. É expressa como função da perda total, que por sua vez é descrita em função do coeficiente CN.



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Assim:

$$Pe = (P - 5,08 \times S)^2 / (P + 20,32 \times S)$$

Sendo:

$$S = (1.000 - 10 \times CN) / CN$$

Nesta fórmula:

Pe = Precipitação efetiva, em mm;

P = Precipitação total em mm, produzida pelo tc;

S = Parâmetro representativo da perda adimensional;

CN = Parâmetro representativo do nº de curvas.

OBSERVAÇÕES:

Considera-se SOLO TIPO "A" = O de mais baixo potencial de deflúvio. Terrenos muito permeáveis, com pouco silte e argila;

Considera-se SOLO TIPO "B" = O solo que tem uma capacidade de infiltração acima da média após o completo umedecimento. Inclui solos arenosos;

Considera-se SOLO TIPO "C" = O solo que tem uma capacidade de infiltração abaixo da média, após a pré-saturação. Contém porcentagem considerável de argila e colóide

Considera-se SOLO TIPO "D" = O solo de mais alto potencial de deflúvio. Terrenos quase impermeáveis junto à superfície.

a) - Procedimento

$$Q_P = 0,208 \times A \times Pe / T_P$$

Q_P = Descarga de pico (m^3/s);

A = área da bacia (km^2);



P_e = Precipitação efetivas em mm;

$D = 2 \times \sqrt{T_c}$, duração do excesso de chuvas (horas).

$T_p = D/2 + 0,6 \times T_c$, tempo de ascensão (horas).

$T_r = 1,67 \times T_p$, tempo de recesso (horas).

$T_b = 2,67 \times T_p$, tempo de base do hidrograma (horas).



TABELAS

TABELA I

Tabela dos valores de coeficientes de deflúvio **C** de acordo com a declividade **D** da bacia, a cobertura vegetal e o grau de impermeabilização.

COBERTURA	DECLIVIDADE "D"			
	FORTE (D>12%)	ALTA (12%<D<5%)	MÉDIA (5%<D<2%)	SUAVE (2%<D<0%)
Sem vegetação	0,85/0,55	0,75/0,50	0,65/0,40	0,55/0,35
Campo natural (vegetal baixa)	0,70/0,50	0,60/0,40	0,50/0,30	0,45/0,25
Arbusto cerrado (vegetação média)	0,65/0,45	0,55/0,40	0,45/0,30	0,40/0,25
Mata (vegetação densa)	0,60/0,40	0,50/0,35	0,40/0,25	0,35/0,20
Cultivado lavoura (não em curva de nível)	-	0,40/0,35	0,35/0,25	0,30/0,20



TABELA II

Coeficiente de solo-cobertura vegetal ou de Runoff para uso no método racional, áreas rurais.

DISCRIMINAÇÃO	C
Material rochoso ou geralmente não poroso, com reduzida ou nenhuma vegetação e altas declividades.	0,80 a 0,90
Material rochoso ou geralmente não poroso, com reduzida ou nenhuma vegetação com relevo ondulado e com declividade moderada	0,60 a 0,80
Material rochoso ou geralmente não poroso, com reduzida ou nenhuma vegetação em baixas declividades.	0,50 a 0,70
Áreas de declividades moderadas, grandes porções de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto fino de material poroso.	0,40 a 0,65
Matas e florestas de árvores decíduas em terreno de declividade variadas	0,35 a 0,60
Florestas e matas com árvores de folhagem permanente em terreno de declividades variadas	0,25 a 0,50
Plantações de árvores frutíferas em áreas abertas cultivadas ou livres de qualquer planta a não ser gramas	0,15 a 0,40
Terrenos cultivados com plantações de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e várzeas.	0,15 a 0,40
Terrenos cultivados com plantações de cereais ou legumes, localizados em zonas baixas e várzeas.	0,10 a 0,30



VALORES DAS CURVAS - NÚMERO CN

UTILIZAÇÃO DA TERRA	CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE	TIPOS DE SOLO DA ÁREA			
		A	B	C	D
Terrenos Cultivados	Com sulcos retilíneos.....	77	86	91	94
	Em fileiras.....	70	80	87	90
Plantações regulares	Em curvas de nível.....	67	77	83	87
	Terraceamento em nível.....	64	73	79	82
	Em fileiras retas.....	64	76	84	88
Plantações de cereais	Em curvas de nível.....	62	74	82	85
	Terraceamento em nível.....	60	71	79	82
	Em fileiras retas.....	62	75	83	87
Plantações de legumes ou campos cultivados	Em curvas de nível.....	60	72	81	84
	Terraceamento em nível.....	57	70	78	89
	Pobres.....	68	79	86	89
	Normais.....	49	69	79	94
	Boas.....	39	61	74	80
Pastagens	Pobres, em curvas de nível.....	47	67	81	88
	Normais em curvas de nível.....	25	59	75	83
	Boas em curvas de nível.....	6	35	70	79
Campos permanentes	Normais.....	30	58	71	78
	Esparsas de baixa transpiração.....	45	66	77	83
	Normais.....	36	60	73	79
	Densa de alta transpiração.....	25	55	70	77
Chácaras	Normais.....	59	74	82	86
Estrada de terra	Más.....	72	82	87	89
	De superfície dura.....	74	84	90	92
Florestas	Muito esparsas, baixa transpiração	56	75	86	91
	Esparsas.....	46	68	78	84
	Densas alta transpiração.....	26	52	62	69
	Normais.....	36	60	70	76
Superfícies impermeáveis	Áreas urbanizadas	100	100	100	100



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

5 – PROJETOS



5.1 - Projeto Geométrico

5.1.1 – Metodologia

A metodologia seguida no projeto geométrico observou as recomendações e as técnicas dos manuais adotadas em projetos viários, levando-se em consideração as cotas de soleiras das edificações existentes, a drenagem transversal, longitudinal e profunda, a importância da via e economicidade no movimento de terra.

O projeto geométrico foi desenvolvido através de levantamento topográfico com o aproveitamento do traçado das ruas e avenidas existentes.

5.1.2 - Resultados Obtidos

O eixo da avenida foi lançado sobre as plantas de restituição, a partir do qual foi desenhado o perfil longitudinal.

A seguir, foi então elaborada nova planta da avenida, em escala 1:1.000, contendo eixos e bordos projetados, destinados à apresentação do projeto.

Sobre os perfis longitudinais da via, desenhado na escala H=1:1.000 e V=1:100, projetaram-se os greides da pista de rolamento, permitindo o cálculo dos elementos geométricos (notas de serviço) necessários à implantação das obras.

A declividade transversal da pista de rolamento foi projetada com 3% (três por cento) de declividade.

O greide lançado foi também verificado sob o aspecto de drenagem, de forma a permitir soluções eficazes e econômicas.

As plantas e perfis do projeto Geométrico são apresentados no Volume 2 - Projeto de Execução, e contém também as indicações do Projeto de Drenagem.

A seguir, são apresentadas as notas de serviço, ou seja, os elementos geométricos necessários à execução da obra.

Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito							
Offset				Bordo		Cota		Cota		Bordo		Lateral		Offset	
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Altura
0	4,0000	227,257	0,463	4,0000	226,794	-3,00	227,257	226,914	0,343	3,5000	226,809	4,0000	226,794	4,0000	227,322
1	4,0000	226,973	0,459	4,0000	226,514	-3,00	226,962	226,634	0,328	3,5000	226,529	4,0000	226,514	4,0000	227,012
2	4,0000	226,769	0,499	4,0000	226,270	-3,00	226,795	226,390	0,405	3,5000	226,285	4,0000	226,270	4,0000	226,871
3	4,0000	226,691	0,592	4,0000	226,099	-3,00	226,756	226,219	0,537	3,5000	226,114	4,0000	226,099	4,0000	226,643
4	4,0000	226,537	0,594	4,0000	225,943	-3,00	226,525	226,063	0,462	3,5000	225,958	4,0000	225,943	4,0000	226,521
4+19,060	4,0000	226,348	0,592	4,0000	225,756	-3,00	226,373	225,876	0,497	3,5000	225,771	4,0000	225,756	4,0000	226,388
5	4,0000	226,345	0,599	4,0000	225,746	-3,00	226,356	225,866	0,490	3,5000	225,761	4,0000	225,746	4,0000	226,370
6	4,0000	226,050	0,545	4,0000	225,505	-3,00	226,088	225,625	0,463	3,5000	225,520	4,0000	225,505	4,0000	226,128
7	4,0000	225,654	0,437	4,0000	225,217	-3,00	225,719	225,337	0,383	3,5000	225,232	4,0000	225,217	4,0000	225,947
8	4,0000	225,431	0,484	4,0000	224,947	-3,00	225,465	225,067	0,398	3,5000	224,962	4,0000	224,947	4,0000	225,701
9	4,0000	225,274	0,511	4,0000	224,763	-3,00	225,281	224,883	0,398	3,5000	224,778	4,0000	224,763	4,0000	225,567
10	4,0000	225,158	0,507	4,0000	224,651	-3,00	225,182	224,771	0,411	3,5000	224,666	4,0000	224,651	4,0000	225,383
11	4,0000	225,126	0,525	4,0000	224,601	-3,00	225,123	224,721	0,403	3,5000	224,616	4,0000	224,601	4,0000	225,198
12	4,0000	225,109	0,493	4,0000	224,616	-3,00	225,141	224,736	0,405	3,5000	224,631	4,0000	224,616	4,0000	225,178
13	4,0000	225,184	0,479	4,0000	224,705	-3,00	225,241	224,825	0,416	3,5000	224,720	4,0000	224,705	4,0000	225,292

Lado Esquerdo														Eixo				Lado Direito						
Offset				Lateral				Bordo				Cota		Cota		Cota		Bordo		Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	4,0000	231,500	0,434	4,0000	231,066	3,5000	231,081	-3,00	231,480	231,186	0,294	3,5000	231,081	-3,00	4,0000	231,066	4,0000	231,066	-3,00	4,0000	231,081	4,0000	231,460	0,394
1	4,0000	232,100	0,696	4,0000	231,404	3,5000	231,419	-3,00	232,080	231,524	0,557	3,5000	231,419	-3,00	4,0000	231,404	4,0000	231,404	-3,00	4,0000	231,419	4,0000	232,060	0,656
2	4,0000	232,291	0,795	4,0000	231,496	3,5000	231,511	-3,00	232,302	231,616	0,686	3,5000	231,511	-3,00	4,0000	231,496	4,0000	231,496	-3,00	4,0000	231,511	4,0000	232,384	0,888
3	4,0000	231,656	0,556	4,0000	231,100	3,5000	231,115	-3,00	231,614	231,220	0,395	3,5000	231,115	-3,00	4,0000	231,100	4,0000	231,100	-3,00	4,0000	231,115	4,0000	231,609	0,509
4	4,0000	231,056	0,498	4,0000	230,558	3,5000	230,573	-3,00	231,019	230,678	0,341	3,5000	230,573	-3,00	4,0000	230,558	4,0000	230,558	-3,00	4,0000	230,573	4,0000	230,989	0,431
5	4,0000	230,701	0,485	4,0000	230,216	3,5000	230,231	-3,00	230,645	230,336	0,310	3,5000	230,231	-3,00	4,0000	230,216	4,0000	230,216	-3,00	4,0000	230,231	4,0000	230,616	0,400
6	4,0000	230,524	0,511	4,0000	230,013	3,5000	230,028	-3,00	230,533	230,133	0,400	3,5000	230,028	-3,00	4,0000	230,013	4,0000	230,013	-3,00	4,0000	230,028	4,0000	230,558	0,545
7	4,0000	230,393	0,501	4,0000	229,892	3,5000	229,907	-3,00	230,397	230,012	0,385	3,5000	229,907	-3,00	4,0000	229,892	4,0000	229,892	-3,00	4,0000	229,907	4,0000	230,349	0,457
8	4,0000	230,232	0,421	4,0000	229,811	3,5000	229,826	-3,00	230,352	229,931	0,421	3,5000	229,826	-3,00	4,0000	229,811	4,0000	229,811	-3,00	4,0000	229,826	4,0000	230,350	0,539
8+13,600	4,0000	230,334	0,578	4,0000	229,756	3,5000	229,771	-3,00	230,370	229,876	0,494	3,5000	229,771	-3,00	4,0000	229,756	4,0000	229,756	-3,00	4,0000	229,771	4,0000	230,369	0,613

Lado Esquerdo												Eixo				Lado Direito											
Offset				Lateral				Bordo				Cota		Vermelha		Cota		Bordo		%		Lateral		Offset			
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Cota	Terreno	Projeto	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura	
0	4,0000	228,494	0,495	4,0000	227,999	3,5000	228,014	-3,00	228,480	228,119	0,361	228,480	228,119	0,361	3,5000	228,014	-3,00	4,0000	227,999	4,0000	227,999	-3,00	4,0000	227,999	4,0000	228,479	0,480
1	4,0000	228,294	0,521	4,0000	227,773	3,5000	227,788	-3,00	228,270	227,893	0,377	228,270	227,893	0,377	3,5000	227,788	-3,00	4,0000	227,773	4,0000	227,773	-3,00	4,0000	227,773	4,0000	228,290	0,517
2	4,0000	228,127	0,595	4,0000	227,532	3,5000	227,547	-3,00	228,108	227,652	0,456	228,108	227,652	0,456	3,5000	227,547	-3,00	4,0000	227,532	4,0000	227,532	-3,00	4,0000	227,532	4,0000	228,071	0,539
3	4,0000	227,824	0,562	4,0000	227,262	3,5000	227,277	-3,00	227,809	227,382	0,427	227,809	227,382	0,427	3,5000	227,277	-3,00	4,0000	227,262	4,0000	227,262	-3,00	4,0000	227,262	4,0000	227,785	0,523
3+6,005	4,0000	227,710	0,533	4,0000	227,177	3,5000	227,192	-3,00	227,716	227,297	0,419	227,716	227,297	0,419	3,5000	227,192	-3,00	4,0000	227,177	4,0000	227,177	-3,00	4,0000	227,177	4,0000	227,760	0,583
4	4,0000	227,461	0,472	4,0000	226,989	3,5000	227,004	-3,00	227,371	227,109	0,263	227,371	227,109	0,263	3,5000	227,004	-3,00	4,0000	226,989	4,0000	226,989	-3,00	4,0000	226,989	4,0000	227,559	0,570
5	4,0000	227,306	0,568	4,0000	226,738	3,5000	226,753	-3,00	227,193	226,858	0,335	227,193	226,858	0,335	3,5000	226,753	-3,00	4,0000	226,738	4,0000	226,738	-3,00	4,0000	226,738	4,0000	227,195	0,457
6	4,0000	227,166	0,667	4,0000	226,499	3,5000	226,514	-3,00	227,053	226,619	0,434	227,053	226,619	0,434	3,5000	226,514	-3,00	4,0000	226,499	4,0000	226,499	-3,00	4,0000	226,499	4,0000	227,133	0,634
7	4,0000	226,969	0,659	4,0000	226,310	3,5000	226,325	-3,00	226,820	226,430	0,390	226,820	226,430	0,390	3,5000	226,325	-3,00	4,0000	226,310	4,0000	226,310	-3,00	4,0000	226,310	4,0000	226,915	0,605
7+6,287	4,0000	226,939	0,668	4,0000	226,271	3,5000	226,286	-3,00	226,803	226,391	0,412	226,803	226,391	0,412	3,5000	226,286	-3,00	4,0000	226,271	4,0000	226,271	-3,00	4,0000	226,271	4,0000	226,815	0,544
8	4,0000	226,986	0,766	4,0000	226,220	3,5000	226,235	-3,00	226,698	226,340	0,358	226,698	226,340	0,358	3,5000	226,235	-3,00	4,0000	226,220	4,0000	226,220	-3,00	4,0000	226,220	4,0000	226,774	0,554
9	4,0000	226,911	0,731	4,0000	226,180	3,5000	226,195	-3,00	226,792	226,300	0,492	226,792	226,300	0,492	3,5000	226,195	-3,00	4,0000	226,180	4,0000	226,180	-3,00	4,0000	226,180	4,0000	226,739	0,559
10	4,0000	226,743	0,603	4,0000	226,140	3,5000	226,155	-3,00	226,621	226,260	0,361	226,621	226,260	0,361	3,5000	226,155	-3,00	4,0000	226,140	4,0000	226,140	-3,00	4,0000	226,140	4,0000	226,506	0,366
11	4,0000	226,743	0,643	4,0000	226,100	3,5000	226,115	-3,00	226,491	226,220	0,271	226,491	226,220	0,271	3,5000	226,115	-3,00	4,0000	226,100	4,0000	226,100	-3,00	4,0000	226,100	4,0000	226,506	0,406

Lado Esquerdo														Eixo				Lado Direito							
Offset				Lateral				Bordo				Cota		Cota		Vermelha		Bordo				Lateral		Offset	
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	4,0000	228,418	0,501	4,0000	227,917	3,5000	227,932	-3,00	228,422	228,037	0,385	3,5000	227,932	-3,00	227,932	-3,00	4,0000	227,917	4,0000	228,425	0,508				
1	4,0000	228,478	0,632	4,0000	227,846	3,5000	227,861	-3,00	228,357	227,966	0,391	3,5000	227,861	-3,00	227,861	-3,00	4,0000	227,846	4,0000	228,391	0,545				
2	4,0000	228,386	0,611	4,0000	227,775	3,5000	227,790	-3,00	228,325	227,895	0,430	3,5000	227,790	-3,00	227,790	-3,00	4,0000	227,775	4,0000	228,270	0,495				
3	4,0000	228,234	0,530	4,0000	227,704	3,5000	227,719	-3,00	228,227	227,824	0,403	3,5000	227,719	-3,00	227,719	-3,00	4,0000	227,704	4,0000	228,205	0,501				
4	4,0000	228,211	0,578	4,0000	227,633	3,5000	227,648	-3,00	228,144	227,753	0,391	3,5000	227,648	-3,00	227,648	-3,00	4,0000	227,633	4,0000	228,157	0,524				
5	4,0000	228,131	0,598	4,0000	227,533	3,5000	227,548	-3,00	228,123	227,653	0,470	3,5000	227,548	-3,00	227,548	-3,00	4,0000	227,533	4,0000	228,087	0,554				
6	4,0000	227,837	0,461	4,0000	227,376	3,5000	227,391	-3,00	227,795	227,496	0,300	3,5000	227,391	-3,00	227,391	-3,00	4,0000	227,376	4,0000	227,814	0,438				
7	4,0000	227,763	0,545	4,0000	227,218	3,5000	227,233	-3,00	227,750	227,338	0,412	3,5000	227,233	-3,00	227,233	-3,00	4,0000	227,218	4,0000	227,776	0,558				
7+5,189	4,0000	227,798	0,611	4,0000	227,187	3,5000	227,202	-3,00	227,716	227,307	0,409	3,5000	227,202	-3,00	227,202	-3,00	4,0000	227,187	4,0000	227,562	0,375				
8	4,0000	227,761	0,641	4,0000	227,120	3,5000	227,135	-3,00	227,661	227,240	0,421	3,5000	227,135	-3,00	227,135	-3,00	4,0000	227,120	4,0000	227,548	0,428				
9	4,0000	227,636	0,585	4,0000	227,051	3,5000	227,066	-3,00	227,642	227,171	0,471	3,5000	227,066	-3,00	227,066	-3,00	4,0000	227,051	4,0000	227,502	0,451				
10	4,0000	227,524	0,584	4,0000	226,940	3,5000	226,955	-3,00	227,542	227,060	0,482	3,5000	226,955	-3,00	226,955	-3,00	4,0000	226,940	4,0000	227,913	0,973				
11	4,0000	227,395	0,651	4,0000	226,744	3,5000	226,759	-3,00	227,347	226,864	0,483	3,5000	226,759	-3,00	226,759	-3,00	4,0000	226,744	4,0000	227,359	0,615				
12	4,0000	227,114	0,608	4,0000	226,506	3,5000	226,521	-3,00	227,112	226,626	0,486	3,5000	226,521	-3,00	226,521	-3,00	4,0000	226,506	4,0000	227,137	0,631				
13	4,0000	226,798	0,530	4,0000	226,268	3,5000	226,283	-3,00	226,856	226,388	0,488	3,5000	226,283	-3,00	226,283	-3,00	4,0000	226,268	4,0000	226,896	0,628				
14	4,0000	226,535	0,505	4,0000	226,030	3,5000	226,045	-3,00	226,568	226,150	0,418	3,5000	226,045	-3,00	226,045	-3,00	4,0000	226,030	4,0000	226,640	0,610				
14+18,23	4,0000	226,432	0,619	4,0000	225,813	3,5000	225,828	-3,00	226,373	225,933	0,440	3,5000	225,828	-3,00	225,828	-3,00	4,0000	225,813	4,0000	226,294	0,481				

Lado Esquerdo												Eixo				Lado Direito											
Offset				Lateral				Bordo				Cota		Vermelha		Cota		Bordo				%		Lateral		Offset	
	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto		Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura	
Estaca	4,0000	229,309	0,626	4,0000	228,683	3,5000	228,698	-3,00	229,243	228,803		3,5000	228,698	0,440	3,5000	228,698	-3,00	4,0000	228,683	4,0000	228,683	4,0000	229,105	0,422			
0	4,0000	229,470	0,616	4,0000	228,854	3,5000	228,869	-3,00	229,429	228,974		3,5000	228,869	0,456	3,5000	228,869	-3,00	4,0000	228,854	4,0000	228,854	4,0000	229,388	0,534			
1	4,0000	229,660	0,620	4,0000	229,040	3,5000	229,055	-3,00	229,584	229,160		3,5000	229,055	0,424	3,5000	229,055	-3,00	4,0000	229,040	4,0000	229,040	4,0000	229,524	0,484			
2	4,0000	229,941	0,682	4,0000	229,259	3,5000	229,274	-3,00	229,844	229,379		3,5000	229,274	0,486	3,5000	229,274	-3,00	4,0000	229,259	4,0000	229,259	4,0000	229,781	0,522			
3	4,0000	230,124	0,652	4,0000	229,472	3,5000	229,487	-3,00	230,054	229,592		3,5000	229,487	0,482	3,5000	229,487	-3,00	4,0000	229,472	4,0000	229,472	4,0000	229,996	0,524			
4	4,0000	230,242	0,598	4,0000	229,644	3,5000	229,659	-3,00	230,238	229,764		3,5000	229,659	0,474	3,5000	229,659	-3,00	4,0000	229,644	4,0000	229,644	4,0000	230,235	0,591			
5	4,0000	230,352	0,607	4,0000	229,745	3,5000	229,760	-3,00	230,355	229,865		3,5000	229,760	0,490	3,5000	229,760	-3,00	4,0000	229,745	4,0000	229,745	4,0000	230,265	0,520			
6	4,0000	230,359	0,604	4,0000	229,755	3,5000	229,770	-3,00	230,370	229,875		3,5000	229,770	0,495	3,5000	229,770	-3,00	4,0000	229,755	4,0000	229,755	4,0000	230,333	0,578			
6+5,104	4,0000	230,442	0,695	4,0000	229,747	3,5000	229,762	-3,00	230,322	229,867		3,5000	229,762	0,455	3,5000	229,762	-3,00	4,0000	229,747	4,0000	229,747	4,0000	230,320	0,573			
7	4,0000	230,373	0,706	4,0000	229,667	3,5000	229,682	-3,00	230,260	229,787		3,5000	229,682	0,473	3,5000	229,682	-3,00	4,0000	229,667	4,0000	229,667	4,0000	230,250	0,583			
8	4,0000	230,178	0,655	4,0000	229,523	3,5000	229,538	-3,00	230,146	229,643		3,5000	229,538	0,503	3,5000	229,538	-3,00	4,0000	229,523	4,0000	229,523	4,0000	230,071	0,548			
9	4,0000	230,052	0,756	4,0000	229,296	3,5000	229,311	-3,00	229,907	229,416		3,5000	229,311	0,491	3,5000	229,311	-3,00	4,0000	229,296	4,0000	229,296	4,0000	229,767	0,471			
10	4,0000	229,361	0,395	4,0000	228,966	3,5000	228,981	-3,00	229,403	229,086		3,5000	228,981	0,317	3,5000	228,981	-3,00	4,0000	228,966	4,0000	228,966	4,0000	229,421	0,455			
11	4,0000	229,108	0,475	4,0000	228,633	3,5000	228,648	-3,00	229,146	228,753		3,5000	228,648	0,393	3,5000	228,648	-3,00	4,0000	228,633	4,0000	228,633	4,0000	229,196	0,563			
12	4,0000	228,935	0,539	4,0000	228,396	3,5000	228,411	-3,00	228,954	228,516		3,5000	228,411	0,438	3,5000	228,411	-3,00	4,0000	228,396	4,0000	228,396	4,0000	228,975	0,579			
13	4,0000	228,724	0,516	4,0000	228,208	3,5000	228,223	-3,00	228,767	228,328		3,5000	228,223	0,439	3,5000	228,223	-3,00	4,0000	228,208	4,0000	228,208	4,0000	228,793	0,585			
14	4,0000	228,543	0,491	4,0000	228,052	3,5000	228,067	-3,00	228,579	228,172		3,5000	228,067	0,407	3,5000	228,067	-3,00	4,0000	228,052	4,0000	228,052	4,0000	228,574	0,522			
15	4,0000	228,454	0,493	4,0000	227,961	3,5000	227,976	-3,00	228,464	228,081		3,5000	227,976	0,383	3,5000	227,976	-3,00	4,0000	227,961	4,0000	227,961	4,0000	228,486	0,525			
16	4,0000	228,419	0,516	4,0000	227,903	3,5000	227,918	-3,00	228,399	228,023		3,5000	227,918	0,376	3,5000	227,918	-3,00	4,0000	227,903	4,0000	227,903	4,0000	228,466	0,563			
17	4,0000	228,419	0,516	4,0000	227,903	3,5000	227,918	-3,00	228,399	228,023		3,5000	227,918	0,376	3,5000	227,918	-3,00	4,0000	227,903	4,0000	227,903	4,0000	228,466	0,563			

Lado Esquerdo														Eixo				Lado Direito									
Offset				Lateral				Bordo				Cota				Bordo				Lateral				Offset			
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Cota	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura			
0	4,0000	229,249	0,566	4,0000	228,683	3,5000	228,698	-3,00	229,243	228,803	0,440	228,698	3,5000	228,698	-3,00	4,0000	228,683	4,0000	228,683	4,0000	229,225	4,0000	229,225	0,542			
1	4,0000	229,494	0,633	4,0000	228,861	3,5000	228,876	-3,00	229,439	228,981	0,458	228,876	3,5000	228,876	-3,00	4,0000	228,861	4,0000	228,861	4,0000	229,364	4,0000	229,364	0,503			
2	4,0000	229,676	0,688	4,0000	228,988	3,5000	229,003	-3,00	229,599	229,108	0,491	229,003	3,5000	229,003	-3,00	4,0000	228,988	4,0000	228,988	4,0000	229,479	4,0000	229,479	0,491			
3	4,0000	229,613	0,600	4,0000	229,013	3,5000	229,028	-3,00	229,464	229,133	0,331	229,028	3,5000	229,028	-3,00	4,0000	229,013	4,0000	229,013	4,0000	229,385	4,0000	229,385	0,372			
4	4,0000	229,565	0,652	4,0000	228,913	3,5000	228,928	-3,00	229,548	229,033	0,515	228,928	3,5000	228,928	-3,00	4,0000	228,913	4,0000	228,913	4,0000	229,498	4,0000	229,498	0,585			
5	4,0000	229,351	0,685	4,0000	228,666	3,5000	228,681	-3,00	229,149	228,786	0,363	228,681	3,5000	228,681	-3,00	4,0000	228,666	4,0000	228,666	4,0000	229,120	4,0000	229,120	0,454			
5+16,636	4,0000	228,937	0,539	4,0000	228,398	3,5000	228,413	-3,00	228,926	228,518	0,408	228,413	3,5000	228,413	-3,00	4,0000	228,398	4,0000	228,398	4,0000	228,931	4,0000	228,931	0,533			
6	4,0000	228,889	0,545	4,0000	228,344	3,5000	228,359	-3,00	228,879	228,464	0,415	228,359	3,5000	228,359	-3,00	4,0000	228,344	4,0000	228,344	4,0000	228,913	4,0000	228,913	0,569			
7	4,0000	228,705	0,640	4,0000	228,065	3,5000	228,080	-3,00	228,584	228,185	0,399	228,080	3,5000	228,080	-3,00	4,0000	228,065	4,0000	228,065	4,0000	228,706	4,0000	228,706	0,641			
7+14,423	4,0000	228,457	0,541	4,0000	227,916	3,5000	227,931	-3,00	228,422	228,036	0,386	227,931	3,5000	227,931	-3,00	4,0000	227,916	4,0000	227,916	4,0000	228,486	4,0000	228,486	0,570			
8	4,0000	228,330	0,459	4,0000	227,871	3,5000	227,886	-3,00	228,367	227,991	0,377	227,886	3,5000	227,886	-3,00	4,0000	227,871	4,0000	227,871	4,0000	228,423	4,0000	228,423	0,552			
9	4,0000	228,281	0,593	4,0000	227,688	3,5000	227,703	-3,00	228,279	227,808	0,471	227,703	3,5000	227,703	-3,00	4,0000	227,688	4,0000	227,688	4,0000	228,354	4,0000	228,354	0,666			
10	4,0000	228,000	0,556	4,0000	227,444	3,5000	227,459	-3,00	227,983	227,564	0,419	227,459	3,5000	227,459	-3,00	4,0000	227,444	4,0000	227,444	4,0000	227,900	4,0000	227,900	0,456			
11	4,0000	227,638	0,469	4,0000	227,169	3,5000	227,184	-3,00	227,701	227,289	0,412	227,184	3,5000	227,184	-3,00	4,0000	227,169	4,0000	227,169	4,0000	227,707	4,0000	227,707	0,538			
12	4,0000	227,437	0,484	4,0000	226,953	3,5000	226,968	-3,00	227,455	227,073	0,382	226,968	3,5000	226,968	-3,00	4,0000	226,953	4,0000	226,953	4,0000	227,634	4,0000	227,634	0,681			
13	4,0000	227,320	0,467	4,0000	226,853	3,5000	226,868	-3,00	227,387	226,973	0,414	226,868	3,5000	226,868	-3,00	4,0000	226,853	4,0000	226,853	4,0000	227,376	4,0000	227,376	0,523			
14	4,0000	227,238	0,427	4,0000	226,811	3,5000	226,826	-3,00	227,269	226,931	0,338	226,826	3,5000	226,826	-3,00	4,0000	226,811	4,0000	226,811	4,0000	227,244	4,0000	227,244	0,433			
15	4,0000	227,309	0,540	4,0000	226,769	3,5000	226,784	-3,00	227,343	226,889	0,454	226,784	3,5000	226,784	-3,00	4,0000	226,769	4,0000	226,769	4,0000	227,351	4,0000	227,351	0,582			



5.2 - Projeto de Terraplenagem

5.2.1 - Introdução

Como o objetivo é definir e quantificar os serviços de terraplenagem a serem executados, elaborou-se o projeto, tendo como elementos básicos os fornecidos pelos Estudos Topográficos, Geotécnicos e Projeto Geométrico.

No projeto de terraplenagem procurou-se criar cortes e aterros que de certo modo não afetem o muro existente.

Os serviços previstos no terraplenagem constam da limpeza da área da faixa de domínio da rua, bem como a retirada de algumas árvores e a execução de cortes, aterros devidamente compactado a 100% no Proctor Normal.

5.2.2 - Metodologia

A elaboração do projeto se fundamentou nos seguintes tipos de movimentação de massas.

- ⇒ Compensação longitudinal entre corte e aterros;
- ⇒ Bota-fora do material excedente;
- ⇒ Empréstimos concentrados.

O fator de conversão adotado entre volume escavado e o compactado foi de 1,15.

O material para bota-fora deverá ser compactado para evitar danos ao meio ambiente, devendo, inclusive, servir para alargamento de aterros.

Os cortes serão encaixados por se tratar de vias urbanas e aterros serão ampliados com taludes 3(H):2(V) e de corte de 1(H):1(V).

A seguir, são apresentadas as planilhas de cubação.

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto					
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
0	3,280	0,000			
			10,000	64,410	0,000
1	3,161	0,000			
			10,000	68,870	0,000
2	3,726	0,000			
			10,000	82,280	0,000
3	4,502	0,000			
			10,000	88,290	0,000
4	4,327	0,000			
			9,530	83,692	0,000
4+19,060	4,455	0,000			
			0,470	4,163	0,000
5	4,402	0,000			
			10,000	85,850	0,000
6	4,183	0,000			
			10,000	79,350	0,000
7	3,752	0,000			
			10,000	77,520	0,000
8	4,000	0,000			
			10,000	81,340	0,000
9	4,134	0,000			
			10,000	81,940	0,000
10	4,060	0,000			
			10,000	78,330	0,000
11	3,773	0,000			
			10,000	74,940	0,000
12	3,721	0,000			
			10,000	75,260	0,000
13	3,805	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	59,2810 m²	0,000 m²
Volumes	1.026,235 m3	0,000 m3

RUA N

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto						
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro	
0	2,686	0,000				
			10,000	74,680		0,000
1	4,782	0,000				
			10,000	108,300		0,000
2	6,048	0,000				
			10,000	97,310		0,000
3	3,683	0,000				
			10,000	69,010		0,000
4	3,218	0,000				
			10,000	61,900		0,000
5	2,972	0,000				
			10,000	66,640		0,000
6	3,692	0,000				
			10,000	71,090		0,000
7	3,417	0,000				
			10,000	69,910		0,000
8	3,574	0,000				
			6,800	54,230		0,000
8+13,600	4,401	0,000				

	Corte	Aterro
Áreas	38,4730 m²	0,000 m²
Volumes	673,070 m3	0,000 m3

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto							
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	V.C.Acum.	Vol.Aterro	V.A.Acum.
0	3,372	0,000					
			10,000	69,340	69,340	0,000	0,000
1	3,562	0,000					
			10,000	76,630	145,970	0,000	0,000
2	4,101	0,000					
			10,000	79,760	225,730	0,000	0,000
3	3,875	0,000					
			3,003	23,660	249,390	0,000	0,000
3+6,005	4,005	0,000					
			6,998	49,668	299,058	0,000	0,000
4	3,093	0,000					
			10,000	64,320	363,378	0,000	0,000
5	3,339	0,000					
			10,000	75,440	438,818	0,000	0,000
6	4,205	0,000					
			10,000	82,650	521,468	0,000	0,000
7	4,060	0,000					
			3,144	25,330	546,798	0,000	0,000
7+6,287	3,998	0,000					
			6,857	54,674	601,472	0,000	0,000
8	3,976	0,000					
			10,000	84,970	686,442	0,000	0,000
9	4,521	0,000					
			10,000	78,950	765,392	0,000	0,000
10	3,374	0,000					
			10,000	67,550	832,942	0,000	0,000
11	3,381	0,000					

	Corte	Aterro
Áreas	52,8620 m²	0,000 m²
Volumes	832,942 m3	0,000 m3

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto						
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro	
0	3,558	0,000				
			10,000	74,770		0,000
1	3,919	0,000				
			10,000	79,270		0,000
2	4,008	0,000				
			10,000	76,900		0,000
3	3,682	0,000				
			10,000	73,820		0,000
4	3,700	0,000				
			10,000	78,880		0,000
5	4,188	0,000				
			10,000	71,460		0,000
6	2,958	0,000				
			10,000	67,870		0,000
7	3,829	0,000				
			2,595	19,464		0,000
7+5,189	3,673	0,000				
			7,406	55,549		0,000
8	3,828	0,000				
			10,000	77,680		0,000
9	3,940	0,000				
			10,000	92,570		0,000
10	5,317	0,000				
			10,000	97,370		0,000
11	4,420	0,000				
			10,000	88,280		0,000
12	4,408	0,000				
			10,000	86,010		0,000
13	4,193	0,000				
			10,000	80,940		0,000
14	3,901	0,000				
			9,119	71,717		0,000
14+18,237	3,964	0,000				

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

	Corte	Aterro
Áreas	67,4860 m²	0,000 m²
Volumes	1.192,550 m3	0,000 m3

ESTRADA VELHA PARA CÁCERES

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto						
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro	
0	3,928	0,000				
			10,000	80,480		0,000
1	4,120	0,000				
			10,000	80,010		0,000
2	3,881	0,000				
			10,000	80,970		0,000
3	4,216	0,000				
			10,000	83,690		0,000
4	4,153	0,000				
			10,000	84,260		0,000
5	4,273	0,000				
			10,000	85,010		0,000
6	4,228	0,000				
			2,552	22,006		0,000
6+5,104	4,395	0,000				
			7,448	64,775		0,000
7	4,302	0,000				
			10,000	87,350		0,000
8	4,433	0,000				
			10,000	87,820		0,000
9	4,349	0,000				
			10,000	87,010		0,000
10	4,352	0,000				
			10,000	73,290		0,000
11	2,977	0,000				
			10,000	66,190		0,000
12	3,642	0,000				
			10,000	76,300		0,000
13	3,988	0,000				
			10,000	79,490		0,000
14	3,961	0,000				
			10,000	76,420		0,000
15	3,681	0,000				

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
15	3,681	0,000			
			10,000	72,490	0,000
16	3,568	0,000			
			10,000	72,300	0,000
17	3,662	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	76,1090 m²	0,000 m²
Volumes	1.359,861 m3	0,000 m3

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto						
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro	
0	3,984	0,000				
			10,000	81,140		0,000
1	4,130	0,000				
			10,000	84,620		0,000
2	4,332	0,000				
			10,000	75,800		0,000
3	3,248	0,000				
			10,000	78,210		0,000
4	4,573	0,000				
			10,000	82,830		0,000
5	3,710	0,000				
			8,318	62,277		0,000
5+16,636	3,777	0,000				
			1,682	12,921		0,000
6	3,905	0,000				
			10,000	79,350		0,000
7	4,030	0,000				
			7,212	55,348		0,000
7+14,423	3,645	0,000				
			2,789	19,946		0,000
8	3,508	0,000				
			10,000	78,900		0,000
9	4,382	0,000				
			10,000	80,900		0,000
10	3,708	0,000				
			10,000	72,950		0,000
11	3,587	0,000				
			10,000	71,760		0,000
12	3,589	0,000				
			10,000	71,260		0,000
13	3,537	0,000				
			10,000	66,590		0,000
14	3,122	0,000				

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	Vol.Aterro
14	3,122	0,000			
			10,000	71,700	0,000
15	4,048	0,000			

	Corte	Aterro
Áreas	68,8150 m²	0,000 m²
Volumes	1.146,502 m3	0,000 m3

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto								
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	V.C.Acum.	Vol.Aterro	V.A.Acum.	
0	3,747	0,000						
			10,000	79,850	79,850	0,000	0,000	0,000
1	4,238	0,000						
			10,000	80,190	160,040	0,000	0,000	0,000
2	3,781	0,000						
			10,000	77,050	237,090	0,000	0,000	0,000
3	3,924	0,000						
			10,000	73,780	310,870	0,000	0,000	0,000
4	3,454	0,000						
			10,000	75,940	386,810	0,000	0,000	0,000
5	4,140	0,000						
			10,000	80,350	467,160	0,000	0,000	0,000
6	3,895	0,000						
			10,000	74,300	541,460	0,000	0,000	0,000
7	3,535	0,000						
			7,558	52,218	593,678	0,000	0,000	0,000
7+15,116	3,374	0,000						
			2,442	16,935	610,613	0,000	0,000	0,000
8	3,561	0,000						
			10,000	85,340	695,953	0,000	0,000	0,000
9	4,973	0,000						
			10,000	90,510	786,463	0,000	0,000	0,000
10	4,078	0,000						
			10,000	82,440	868,903	0,000	0,000	0,000
11	4,166	0,000						
			10,000	103,920	972,823	0,000	0,000	0,000
12	6,226	0,000						
			10,000	93,860	1.066,683	0,000	0,000	0,000
13	3,160	0,000						
			10,000	64,330	1.131,013	0,000	0,000	0,000
14	3,273	0,000						
			10,000	79,060	1.210,073	0,000	0,000	0,000
15	4,633	0,000						

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto							
Estaca	Área Corte	Área Aterro	Semi-Dis.	Vol.Corte	V.C.Acum.	Vol.Aterro	V.A.Acum.
15	4,633	0,000					
			7,916	61,654	1.271,727	0,000	0,000
15+15,831	3,156	0,000					
			2,085	14,170	1.285,897	0,000	0,000
16	3,642	0,000					
			10,000	76,490	1.362,387	0,000	0,000
17	4,007	0,000					
			10,000	89,630	1.452,017	0,000	0,000
18	4,956	0,000					
			10,000	106,160	1.558,177	0,000	0,000
19	5,660	0,000					
			10,000	100,280	1.658,457	0,000	0,000
20	4,368	0,000					
			10,000	77,460	1.735,917	0,000	0,000
21	3,378	0,000					
			10,000	59,980	1.795,897	0,000	0,000
22	2,620	0,000					
			6,129	41,122	1.837,019	0,000	0,000
22+12,257	4,090	0,000					

	Corte	Aterro
Áreas	104,0350 m²	0,000 m²
Volumes	1.837,019 m3	0,000 m3



5.3 – Pavimentação

5.3.1 – Dimensionamento do pavimento

5.3.1.1 – Introdução

O projeto foi elaborado com o objetivo de definir e detalhar uma estrutura que possa economicamente suportar as solicitações impostas pelo tráfego e dar condições de conforto e segurança aos usuários.

O projeto do pavimento foi elaborado tomando como base o manual de Pavimentação do DNER e as Especificações gerais para obras Rodoviárias do DNER.

O pavimento foi dimensionado segundo o Método de Pavimento Flexíveis do DNER 667/22 (Eng.º Murilo Lopes de Souza).

5.3.1.2 - Dados do Dimensionamento

Foi adotado como revestimento asfáltico: Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para uma solicitação de tráfego médio igual há 10 anos.

O número "N" de solicitação equivalentes as do eixo padrão de 8,2 t, adotado foi o de $N=10^5$ para as demais ruas

Para o dimensionamento das camadas do pavimento, foi utilizado o valor do Índice de Suporte Califórnia - ISC (de projeto) de e 2,0% e expansão menor que 2%.

Foi utilizado um programa computacional desenvolvido na plataforma (.xls) para determinação das espessuras total do pavimento(Hm), a espessura de reforço, sub-base, base e revestimento.

A seguir é apresentado o dimensionamento do pavimento, resumo das quantidades de terraplenagem e pavimentação e as seções tipo de pavimentação.

**MÉTODO EMPÍRICO DNER-667/22**
JARDIM PAULA III - NOVO MUNDO**ESPESSURA TOTAL DO PAVIMENTO**

$$H_n = 77,67 \times N^{0,0482} \times ISC^{-0,598}$$

Número N = 2,00E+06

I.S.C = 7,90

$$H_n = 45,41 \text{ cm}$$

ESPESSURA NECESSÁRIA PARA PROTEGER A SUB-BASE

$$H_{20} = 77,67 \times N^{0,0482} \times ISC^{-0,598}$$

Número N = 2,00E+06

I.S.C SUB-BASE = 20,00

$$H_{20} = 26,06 \text{ cm}$$

ESPESSURAS CALCULADA E ADOTADAS PARA BASE

$$R \times KR + B \times KB \geq H_{20}$$

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm

COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00

BASE B_{CALC}: 18,06 cm BASE B_{ADOT}: 20 cm**ESPESSURAS MÍNIMAS E ADOTADAS PARA SUB-BASE**

$$R \times KR + B \times KB + h_{20} \times KS \geq H_n$$

H_m = 45,41 cm

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4 cm

COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KR: 2,00 cm

BASE B_{ADOT}: 20 cm

COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KB: 1,00 cm

COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA KS: 1,00 cm

SUB-BASE h₂₀_{CALC}: 17,41 cm SUB-BASE h₂₀_{ADOT}: 20 cm**RESUMO DAS ESPESSURAS ADOTADAS**

CAPA DE ROLAMENTO (CBUQ): 4,00 cm

BASE: 20,00 cm

SUB-BASE: 20,00 cm



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE																				
BAIRRO: NOVO MUNDO																				
RUAS: AV. C 1, AV. C 2, ESTRADA VELHA PARA CÁCERES, 42, 43, N E Q.																				
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO																				
LOGRADOURO	EST ACAS		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)						TERRAPLENAGEM		SUB-BASE (m³)	BASE (m³)	IMPRIM. (m²)	PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²)	CBUQ ESP = 0,40m (M³)	MEIO-FIO C/ SARJETAS (m)			
	INICIAL	FINAL		ACOST. LE + (FOLGA)	PISTA LE	PISTA LD	ACOST. LD + (FOLGA)	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²)	CORTE (m³)	ATERRO (m³)	SUBLEITO (m³)									
AV. C 1	0	+ 0,000	22	+ 12,257	452,26	0,50	3,50	3,50	0,50	3,120,57	1.837,02	0,000	3.618,060	723,610	723,610	2.894,44	1.920,00	115,78	810,31	94,20
AV. C 2	0	+ 0,000	15	+ 0,000	300,00	0,50	3,50	3,50	0,50	2,070,00	1.146,50	0,000	2.400,000	480,000	480,000	1.920,00	1.920,00	76,80	560,75	39,25
ESTRADA VELHA PARA CÁCERES	0	+ 0,000	17	+ 0,000	340,00	0,50	3,50	3,50	0,50	2.346,00	1.359,86	0,000	2.720,000	544,000	544,000	2.176,00	2.176,00	87,04	640,75	39,25
RUA 42	0	+ 0,000	14	+ 18,237	298,24	0,50	3,50	3,50	0,50	2.057,84	1.192,55	0,000	2.385,900	477,180	477,180	1.908,72	1.908,72	76,35	557,22	39,25
RUA 43	0	+ 0,000	11	+ 0,000	220,00	0,50	3,50	3,50	0,50	1.518,00	832,94	0,000	1.760,000	352,000	352,000	1.408,00	1.408,00	56,32	350,60	89,40
RUA N	0	+ 0,000	8	+ 13,600	173,60	0,50	3,50	3,50	0,50	1.197,84	673,07	0,000	1.388,800	277,760	277,760	1.111,04	1.111,04	44,44	307,95	39,25
RUA Q	0	+ 0,000	13	+ 0,000	260,00	0,50	3,50	3,50	0,50	1.794,00	1.026,24	0,000	2.080,000	416,000	416,000	1.664,00	1.664,00	66,56	480,75	39,25
Limpa rodas					260,00	0,50	3,50	3,50	0,50	780,00	1.248,00	0,000	2.080,000	416,000	416,000	1.664,00	1.664,00	66,56	0,00	0,00
TOTAL					2.304,09					14.884,25	9.316,18	-	18.432,76	3.686,55	3.686,55	14.746,20	14.746,20	589,85	3.708,34	379,85



5.5 - Projeto de Sinalização

O Projeto de Obras Complementares tem por objetivo, definir os serviços necessários para a execução dos projetos de implantação de calçada, recuperação de jazida, sinalização vertical e horizontal e paisagismo.

1 - Projeto de Sinalização

O projeto de sinalização fornece a disposição adequada dos vários elementos empregados para regular o trânsito na via, de forma a indicar aos usuários a forma correta e segura de circulação, a fim de evitar acidentes e demoras desnecessárias.

Foi elaborada de acordo com as disposições do Manual de Sinalização de Trânsito - Parte I - Sinalização Vertical (DENATRAN - 1982), consoante a resolução nº 599/82 do Conselho Nacional de Trânsito e com o Manual de Projeto de Interseções em Nível e não Semaforizadas em Áreas Urbanas (DENATRAN - 1984).

O projeto consta de:

- Sinalização Horizontal;

Sinalização Vertical.

1.1 - Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal exerce importante função no controle de trânsito de veículos, regulamentando, orientando e canalizando a circulação dos mesmos, de forma a se obter o melhor resultado. É utilizada para advertir os usuários sobre limitações de ultrapassagem, em zonas especiais de conflito com pedestres, terceira faixa de trânsito, etc., sem desviar sua atenção para fora da via.

É traduzida através de pintura de faixas e marcas no pavimento, nas cores branco-neve para orientação e canalização e amarelo-âmbar para advertência e regularização.

A sinalização horizontal das vias consiste de:

- Faixas Delimitadoras de Trânsito;



- Faixas Delimitadoras de Bordo;
- Faixas de Proibição de Ultrapassagem;
- Faixas de Canalização;
- Faixas de Retenção - Indicativa de Parada.

1.1.1 - Faixas Delimitadoras de Trânsito

As faixas delimitadoras de trânsito são descontínuas pintadas na proporção 1:2, ou seja, 2,00m pintados para 2,00m sem pintura, na cor branca, com 0,10m de largura, localizada no eixo da pista.

Nos locais de aproximação das faixas de proibição de ultrapassagem e pintura será feita na proporção 1:1, ou seja, 2,00m pintados para 2,00m sem pintura, na cor branca, a partir de 150m antes do início das faixas de proibição.

1.1.2 - Faixas Delimitadoras de Bordo

São feitas contínuas na cor branca, pintadas com 0,10m de largura e 0,15m de afastamento dos bordos da pista.

1.1.3 - Faixas de Proibição de Ultrapassagem

As linhas contínuas de proibição de ultrapassagem indicam o segmento onde um veículo não pode ultrapassar outro com segurança, face à existência de restrições de visibilidade. Deverão ser pintadas na cor amarelo-âmbar, paralelamente à faixa de rolamento utilizada pelos veículos impedidos de ultrapassar. Desta forma, os veículos não poderão ultrapassar quando a primeira linha à sua esquerda for amarela contínua.

Quando houver proibição de ultrapassagem nos dois sentidos, serão pintadas apenas duas linhas contínuas, suprimindo assim a linha demarcadora de trânsito. O afastamento entre as linhas de proibição e a linha de eixo, bem como entre as duas linhas de proibição, será de 0,100m.

1.1.4 - Faixas de Canalização

Essas faixas serão pintadas nos locais onde houver necessidade de se fazer canalização do tráfego, como nos cruzamentos.



Quando estas faixas indicarem proibição de ultrapassagem, elas serão contínuas e na cor amarela. Nos demais casos serão na cor branca e descontínuas. Em qualquer dos casos terão largura de 0,10m.

1.1.5 - Faixas de Retenção - Indicativa de Parada

São faixas cheias, de cor branca, perpendiculares à pista, com largura variável entre 0,30m e 0,60m, sendo no projeto adotada a largura de 0,30m.

A faixa de retenção é empregada em conjunto com a palavra "PARE" no pavimento e o sinal de regularização R-1 (PARE).

1.2 - Sinalização Vertical

O projeto de sinalização vertical foi feito baseado nos seguintes princípios:

- A sinalização deverá ser posicionada de tal forma que seja vista e/ou entendida sob qualquer condição climática, de visibilidade e de trânsito;
- As mensagens deverão ser apresentadas de maneira uniforme, empregando sempre os mesmos termos e símbolos;
- Os dispositivos deverão ser colocados de forma a prevenir o motorista oportunamente, dando-lhe tempo suficiente para tomar uma decisão;
- A sinalização deverá ser projetada de maneira especial em pontos nos quais o motorista tenha que fazer uma manobra inesperada;
- As dimensões dos sinais foram determinadas em função do número e tamanho dos caracteres das mensagens, no caso de sinais de indicação e educação, para atender a velocidade diretriz da rodovia.

Para facilitar a apresentação do projeto todos os sinais foram codificados. De acordo com esta codificação, eles são representados por uma letra que indica se é de advertência (A), regulamentação (R) ou de informação (I), seguida de um ou mais algarismos que definem o tipo de sinal.

As placas de sinalização vertical serão colocadas na calçada a uma distância mínima de 0,30m de bordo e fixadas a uma altura de 2,00m. Os marcos quilométricos serão fixados a 0,50m do bordo.



Todos os sinais devem ser implantados formando um ângulo aproximadamente reto com a direção do trânsito a que se destina.

A seguir é apresentado o quadro de nota de serviço

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - BAIRRO: NOVO MUNDO						
SENTIDO		COMPRIMENTO	ESPESSURA	Área	TIPO DE PINTURA	
		(m)	(m)	(m²)		
RUA N						
Ambos (ida e volta)		144,00	0,10	3,60	2X4	
Ambos (ida e volta)		30,00	0,10	3,00	Contínua	
ESTRADA VELHA PARA CÁCERES						
Ambos (ida e volta)		326,00	0,10	8,15	2X4	
Ambos (ida e volta)		60,00	0,10	6,00	Contínua	
A V. C 1						
Ambos (ida e volta)		363,00	0,10	9,08	2X4	
Ambos (ida e volta)		105,00	0,10	10,50	Contínua	
A V. C 2						
Ambos (ida e volta)		278,00	0,10	6,95	2X4	
Ambos (ida e volta)		45,00	0,10	4,50	Contínua	
RUA 43						
Ambos (ida e volta)		207,00	0,10	5,18	2X4	
Ambos (ida e volta)		15,00	0,10	1,50	Contínua	
RUA 42						
Ambos (ida e volta)		239,00	0,10	5,98	2X4	
Ambos (ida e volta)		75,00	0,10	7,50	Contínua	
RUA Q						
Ambos (ida e volta)		255,00	0,10	6,38	2X4	
Ambos (ida e volta)		15,00	0,10	1,50	Contínua	
FAIXA AMARELA						
Descontínua	TOTAL	1.812,00	m	Área	45,30	m²
Contínua	TOTAL	585,00	m	Área	34,50	m²
EXTENSÃO TOTAL		2.397,00	m		79,80	m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO						
FAIXA BRANCA CONTÍNUA		691,23	m²			
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m		27,60	m²			
FAIXA AMARELA 2X4		45,30	m²			
FAIXA AMARELA CONTÍNUA		34,50	m²			
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS		798,63	m²			
SETAS E ZEBRADOS		117,07	m²			



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES



NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO NOVO MUNDO					
LOCAL - Dist.		SINAL DE PLACA			OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros)	TIPO	CÓDIGO	DIMENSÕES	ÁREAS(m²)	
ESTRADA VELHA PARA CÁCERES					
Esquina com a rodovia Imigrantes estaca 17+0,399 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com a rodovia Imigrantes estaca 17+0,399 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
Esquina com Sem Nome estaca 5+8,405 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Sem Nome estaca 5+8,405 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	1
Esquina com Rua 44 estaca 2+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Rua 44 estaca 2+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
Esquina com Rua 43 estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Rua 43 estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
RUA N					
Esquina com Rua K estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Rua K estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
Esquina com Estrada Velha para Cáceres estaca 8+13,600 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Estrada Velha para Cáceres estaca 8+13,600 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
AV. C 1					
Esquina com Av. C 2 estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Av. C 2 estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
Esquina com Rua 43 estaca 7+15,116 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,566	
Esquina com Rua 43 estaca 7+15,116 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	4
Esquina com Rua Q estaca 15+15,831 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,566	
Esquina com Rua Q estaca 15+15,831 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	4
Esquina com Rua 18 estaca 22+12,257 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,566	
Esquina com Rua 18 estaca 22+12,257 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	4
AV. C 2					
Esquina com Rua Estrada Velha para Cáceres estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,566	
Esquina com Rua Estrada Velha para Cáceres estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	4
Esquina com Rodovia dos Imigrantes estaca 15+7,277 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Rodovia dos Imigrantes estaca 15+7,277 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
RUA 43					
Esquina com Rodovia dos Imigrantes estaca 11+1,946 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Rodovia dos Imigrantes estaca 11+1,946 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
RUA 42					
Esquina com Av. C 2 estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Av. C 2 estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
Esquina com Rua 43 estaca 7+5,189 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,566	
Esquina com Rua 43 estaca 7+5,189 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	4
Esquina com Rua Q estaca 14+18,237 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,566	
Esquina com Rua Q estaca 14+18,237 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	4
RUA Q					
Esquina com Rodovia dos Imigrantes estaca 13+9,390 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Regulamentação	R-01	0,60	0,283	
Esquina com Rodovia dos Imigrantes estaca 13+9,390 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal)	Indicativa	I-01	45X25 CM	0,113	2
Regulamentação			TOTAL (m²)	6,509	
Indicativa			TOTAL (un)	45,000	



5.6 - Projeto de Obras Complementares

O projeto de obras complementares inclui remoção de postes, meio fio com sarjeta e placas esmaltadas

Os desenhos em planta e perfil do projeto estão sendo apresentado a seguir:





6 - ESPECIFICAÇÕES



6.1 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Cortes, Empréstimos e Aterros:

Segue na íntegra o que preconiza a especificação do DNIT-ME 164/2013-ES, DNIT 104/105/107/108 2009-ES.

6.2 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

6.2.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

1- OBJETIVO

Esta especificação estabelece o processo de preparo do subleito para pavimentação.

2 - DESCRIÇÃO

O preparo do subleito do pavimento consistirá nos serviços necessários para que o mesmo assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica, estabelecida pelo Projeto e para que o subleito fique em condições de receber o pavimento, tudo de acordo com a presente instrução.

3 – MATERIAL

O material a ser usado como subleito deve ser uniforme, homogêneo, e possuir características de I.S.C.> 2% e expansão inferior a 2%.

4 - EQUIPAMENTO

O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo do subleito para pavimentação é o seguinte:

- a) Motoniveladora, com escarificador;
- b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos;
- c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
- d) Caminhão tanque irrigadeira;
- e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pás, picaretas, etc.



5 - PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO

5.1 - Regularização

A superfície do subleito deverá ser regularizada na largura do Projeto com motoniveladora, de modo que, assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto;

As pedras ou matacões encontradas por ocasião da regularização deverão ser removidas, devendo ser o volume por eles ocupado, preenchido por solo adjacente.

5.2 - Umedecimento ou secagem e Compressão

Umedecimento ou secagem será feito até que o material adquira o teor e umidade mais conveniente ao seu adensamento, a juízo da Fiscalização;

A compressão será feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até que o material fique suficientemente compactado, adquirindo a compactação de 100% do Proctor Normal, na profundidade de 20,00 cm;

Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, deverá ser feita a compressão por meio de soquetes.

5.3 - Acabamento

O acabamento poderá ser feito a mão ou a máquina e será verificado com auxílio de gabarito que eventualmente acusarão saliências e depressões a serem corrigidas;

Feitas as correções, caso ainda haja excesso de material, deverá o mesmo ser removido para fora do leito e feito a verificação do gabarito.

Estas operações de acabamento deverão ser repetidas até que o subleito se apresente de acordo com os requisitos da presente instrução.

6 - ABERTURA DO TRÂNSITO

Não será permitido o trânsito sobre o subleito já preparado.

7 - CONTROLE TECNOLÓGICO



- a) Determinação de massa específica aparente “in situ”, com espaçamento máximo de 100m de pista ou segmento de rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação;
- b) Uma determinação do teor da umidade, a cada 100 m ou segmento de rua, imediatamente antes da compactação;
- c) Limite de plasticidade e granulometria, com espaçamento máximo de 250 m de pista ou segmento de rua, e, no mínimo dois grupos de ensaios por dia;
- d) Um ensaio do Índice de Suporte Califórnia com energia de compactação pelo método DNER-ME 162/94 método “A” (12 golpes), com espaçamento máximo de 500 m de pista ou segmento de rua, e, no mínimo, um ensaio cada dois dias;
- e) Um ensaio de compactação segundo o método DNER-ME 162/94 MÉTODO “A” (12 golpes), para determinação da massa específica aparente seca, máxima, com espaçamento máximo de 100 m de pista ou segmento de rua, com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre à ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, e etc. A 60 cm do bordo. Exigindo 100% no ensaio DNER-ME 162/94 MÉTODO “A” (12 golpes).

8 - PROTEÇÃO DA OBRA

Durante o período de construção, até o seu recobrimento, o leito deverá ser protegido contra os agentes atmosféricos e outros que possam danificá-los.

9 - CONDIÇÕES

O subleito preparado deverá ser analisado pela fiscalização através de ensaios de compactação e levantamento topográfico para que se processe a liberação do mesmo;

O perfil longitudinal do subleito preparado não deverá afastar-se dos perfis estabelecidos pelo projeto de mais de (um) 1,00 cm, mediante verificação pela régua;

A tolerância para o perfil transversal é a mesma, sendo a verificação feita pelo gabarito.

10 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO



Será medida em metros quadrados, sendo a largura considerada, a distância entre as faces externas das guias e pago segundo os preços unitários contratuais cobrindo todas as despesas de escarificação na profundidade máxima de 20 cm, gradeamento, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

6.2.2 – REFORÇO DO SUBLEITO

1 – OBJETIVO

A presente instrução tem por objetivo fixar a maneira de execução de reforço do subleito, constituídos de solos selecionados, em ruas que receberão pavimentação.

2 – MATERIAL

O material a ser usado como reforço do subleito deve ser uniforme, homogêneo, e possuir características de I.S.C. \geq 10% e expansão inferior a 2%.

3 – EQUIPAMENTO

O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo do reforço do subleito para pavimentação é o seguinte:

- a) Motoniveladora, com escarificador;
- b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos;
- c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
- d) Caminhão tanque irrigadeira;
- e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pás, picaretas, etc.

4 – MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO

O subleito sobre o qual será executado o reforço deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado, de acordo com as condições fixadas pela instrução referente à regularização do subleito;

O material de jazida será distribuído uniformemente sobre o subleito, misturado e pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluído o material graúdo, passe na peneira nº 4 (4,8 mm);



Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao teor ótimo determinado pelo ensaio de compactação feito de acordo com o método adotado para determinação da massa específica aparente seca máxima, proceder-se-á aeração do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo a aquele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima referido será procedida à irrigação até alcançar aquele valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura não exceda de 20 cm;

A execução de camadas com superior a 20 cm, só será permitida pela Fiscalização desde que, se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a uniformidade do grau de compactação em toda profundidade da camada;

A compactação será procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro ou liso vibratório e pneumático, e deverá progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactação do material em cada camada deverá ser feita até obter-se uma densidade aparente seca, não inferior a 100% da densidade máxima determinada no ensaio de compactação, com a energia de compactação de no mínimo de 26 golpes;

Concluída a compactação do reforço do subleito, sua superfície deverá ser regularizada com motoniveladora, de modo que, assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal do reforço do subleito não deverão apresentar variações superiores a 1,5 cm;

As cotas de projeto das bordas da seção transversal do reforço do subleito não deverão apresentar variações superiores a 1,00 cm.



5 – CONTROLE TECNOLÓGICO

a) Determinação de massa específica aparente “in situ” no mínimo a cada 400m² de pista compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação;

b) Uma determinação do teor de umidade no mínimo a cada 400m² ou por rua, imediatamente antes da compactação;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espaçamento máximo de 250 m de pista ou segmento de rua, e, no mínimo dois grupos de ensaios por dia;

d) Um ensaio de ISC no mínimo a cada 800 m² ou por rua, moldando o material logo após a coleta de amostra, sem alteração de umidade da pista, em três corpos de prova na energia de compactação de no mínimo de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactação, segundo método adotado para determinação de massa específica aparente seca máxima, no mínimo a cada 400m² ou por rua em qualquer ponto da seção transversal;

((Nota: Para os ensaios indicados b), c), d) e e) as amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista imediatamente antes da compactação da camada.

6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os volumes serão medidos por metro cúbico compactado na pista, incluindo indenização de jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem, gradeamento, compactação e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida entre as faces externas de guias.

O transporte será medido em toneladas vezes quilômetros de camadas acabadas.

Esse serviço será pago de acordo com o custo unitário.

6.2.3 – SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

1 – OBJETIVO



A presente instrução tem por objetivo fixar a maneira de execução de sub-base, constituídos de solos selecionados com Índice de grupo igual a zero, em ruas que receberão pavimentação.

2 – MATERIAL

O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogêneo, e possuir características de I.S.C. \geq 20%, relação sílica /sesquióxidos menor que dois, expansão inferior a 0,2% e índice de grupo igual a zero.

3 – EQUIPAMENTO

O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo da sub-base para pavimentação é o seguinte:

- a) Motoniveladora, com escarificador;
- b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos;
- c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
- d) Caminhão tanque irrigadeira;
- e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pás, picaretas, etc.

4 – MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO

O reforço sobre o qual será executada a sub-base deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado, de acordo com as condições fixadas pela instrução referente à regularização do reforço do subleito;

O material de jazida será distribuído uniformemente sobre o reforço do subleito, misturado e pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluído o material graúdo, passe na peneira nº 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior a 1% ao teor ótimo determinado pelo ensaio de compactação feito de acordo com o método adotado para determinação da massa específica aparente seca máxima, proceder-se-á aeração do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite;



Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima referido será procedida à irrigação até alcançar aquele valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material, a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura não exceda de 20 cm;

A execução de camadas com superior a 20 cm, só será permitida pela Fiscalização desde que, se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a uniformidade do grau de compactação em toda profundidade da camada;

A compactação será procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro ou liso vibratório e pneumático, e deverá progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou na borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactação do material em cada camada deverá ser feita até obter-se uma densidade aparente seca, não inferior a 100% da densidade máxima determinada no ensaio de compactação, com a energia de compactação de no mínimo de 26 golpes;

Concluída a compactação da sub-base, sua superfície deverá ser regularizada com motoniveladora, de modo que, assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base não deverão apresentar variações superiores a 1,5 cm;

As cotas de projeto das bordas da seção transversal da sub-base não deverão apresentar variações superiores a 1,00 cm.

5 – CONTROLE TECNOLÓGICO

a) Determinação de massa específica aparente “in situ” no mínimo a cada 400m² de pista compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação;



b) Uma determinação do teor de umidade no mínimo a cada 400m² ou por rua, imediatamente antes da compactação;

c) Limite de plasticidade e granulometria, com espaçamento máximo de 250 m de pista ou segmento de rua, e, no mínimo dois grupos de ensaios por dia;

d) Um ensaio de ISC no mínimo a cada 800 m² ou por rua, moldando o material logo após a coleta de amostra, sem alteração de umidade da pista, em três corpos de prova na energia de compactação de no mínimo de 26 golpes, conforme o método DNER ME-162/94;

e) Um ensaio de compactação, segundo método adotado para determinação de massa específica aparente seca máxima, no mínimo a cada 400m² ou por rua em qualquer ponto da seção transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), c), d) e e) as amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista imediatamente antes da compactação da camada.

6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os volumes serão medidos por metro cúbico compactado na pista, incluindo indenização de jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem, gradeamento, compactação e acabamento de acordo com o seguinte critério: Sub-base medida entre as faces externas de guias.

O transporte será medido em toneladas vezes quilômetros de camadas acabadas.

Esse serviço será pago de acordo com o custo unitário.

6.2.4 – BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

1 – OBJETIVO

A presente instrução tem por objetivo fixar a maneira de execução de base constituída de solo selecionado em ruas que receberão pavimentação.

2 – MATERIAL



O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogêneo, possuir características de I.S.C. \geq 60%, relação sílica /sesquióxidos menor que 2, expansão inferior a 0,2%, Índice de Grupo igual a zero e pertencer a qualquer das faixas (E, F), do DNIT, conforme parágrafo 5 para $N < 10^6$.

3 – EQUIPAMENTO

O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo da base para pavimentação é o seguinte:

- a) Motoniveladora, com escarificador;
- b) Rolos compactadores autopropulsado tipo pé de carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos;
- c) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;
- d) Caminhão tanque irrigadeira;
- e) Pequenas ferramentas, tais como: enxadas, pás, picaretas, etc.

4 – MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO

A sub-base sobre a qual será executada a base deverá estar perfeitamente regularizada e consolidada, de acordo com as condições fixadas pela instrução sobre SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO;

O material de jazida será distribuído uniformemente sobre a sub-base, misturado e pulverizado, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluído o material graúdo, passe na peneira nº 4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor determinado pelo ensaio de compactação feito de acordo com o método adotado para determinação da massa específica aparente seca, máxima, proceder-se-á aeração do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-los aquele limite;

Se o teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade acima referido, será procedida à irrigação até alcançar aquele valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material a fim de garantir uniformidade de umidade;



O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura não exceda a 20 cm;

A execução de camadas com espessura superior a 20 cm, só será permitida pela Fiscalização, desde que, se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a uniformidade de grau de compactação em toda a profundidade da camada;

A compactação será procedida por equipamentos adequados ao tipo de solo, rolo pé-de-carneiro ou liso vibratório e pneumático, e deverá progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

A compactação do material em cada camada deverá ser feita até obter-se uma densidade aparente seca, não inferior a 100% da densidade máxima determinada do ensaio de compactação, com energia de compactação mínima de 55 golpes;

Concluída a compactação da base, sua superfície deverá ser regularizada com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas;

As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, não deverão apresentar variações superiores a 1,5 cm;

As cotas de projeto das bordas das seções transversais da base não deverão apresentar variações superiores a 1,00 cm.

5 – COMPOSIÇÕES GRANULOMÉTRICAS

Deverão possuir composição granulométrica em uma das faixas para $N < 10^6$ da Norma do DNIT 141/2010-ES do conforme quadro abaixo ou outra aprovada pela fiscalização:



PENEIRAS		E	F	Tolerâncias da Faixa de projeto
Pol.	Mm			
2"	50,8	100	-	± 7
1"	25,4	100	100	± 7
3/8"	9,5	-	-	± 7
Nº.4	4,8	55-100	10-100	± 5
Nº 10	2,0	40-100	55-100	± 5
Nº 40	0,42	20-50	30-70	± 2
Nº 200	0,074	6-20	8-25	± 2

6 – CONTROLE TECNOLÓGICO

a) Determinação de massa específica aparente “in situ” no mínimo a cada 400m² de pista compactada ou por rua, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação;

b) Uma determinação do teor de umidade no mínimo a cada 400m² ou por rua, imediatamente antes da compactação;

c) Ensaios de limites de liquidez, limite de plasticidade e de granulometria, respectivamente segundo os métodos DNER-ME 44-71, DNER-ME 82-63 e DNER-ME 80-64 no mínimo a cada 800 m² ou por rua;

d) Um ensaio de ISC no mínimo a cada 800 m² ou por rua, moldando o material logo após a coleta de amostra, sem alteração de umidade da pista, em três corpos de prova na energia de compactação de no mínimo de 55 golpes, conforme o método DNER- ME-162/94;



e) Um ensaio de compactação, segundo método adotado para determinação de massa específica aparente seca, máxima, no mínimo a cada 400m² ou por rua em qualquer ponto da seção transversal;

Nota: Para os ensaios indicados b), c), d), e) as amostras devem ser coletadas do material espalhado na pista imediatamente antes da compactação do material.

7 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os volumes serão medidos por metro cúbico compactado na pista, incluindo indenização de jazidas, perdas devido a excesso de largura, carga, descarga, espalhamento, umedecimento ou secagem, gradeamento, compactado e acabamento de acordo com o seguinte critério: Base medida entre as faces externas de guias.

O transporte será medido em toneladas vezes quilômetros da camada acabada.

Esse serviço será pago de acordo com o custo unitário proposto.

6.2.5 – IMPRIMAÇÃO

1 – OBJETIVO

A imprimação impermeabilizante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superfície previamente preparada de uma base constituída de solo estabilizado que irá receber um revestimento betuminoso.

2 – DESCRIÇÃO

A imprimação deverá obedecer as seguintes operações:

- I – Varredura e limpeza da superfície;
- II – Secagem da superfície;
- III – Distribuição de material betuminoso;
- IV – Repouso da imprimação
- V – Pintura de Ligação.

3 – MATERIAIS

3.1 – Material Betuminoso



O material betuminoso, para efeito da presente instrução, pode ser a critério da Fiscalização, ser os seguintes:

4) Asfalto diluído CM-30

Os materiais betuminosos referidos deverão estar isentos de impurezas;

Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa só poderão ser empregados depois de aceitos pela Fiscalização.

4 – EQUIPAMENTOS

O equipamento necessário para a execução de imprimação impermeabilizante betuminosa deverá consistir de vassouras manuais ou vassoura mecânica, equipamento para aquecimento de material betuminoso, quando necessário, distribuidor de material betuminoso sob pressão e distribuidor manual de material betuminoso.

Vassouras Manual – Deverão ser em suficientes para o bom andamento dos serviços e ter os fios suficientemente duros para varrer a superfície sem cortá-la;

Vassoura Mecânica – Deverá ser construída de modo que a vassoura possa ser regulada e fixada em relação à superfície a ser varrida, e possa varrê-la perfeitamente sem cortá-la ou danificá-la de qualquer maneira;

Equipamento para aquecimento de material betuminoso – Deverá ser tal que aqueça e mantenha o material betuminoso, de maneira que satisfaça aos requisitos dessa instrução: deverá ser provido de pelo menos, um termômetro, sensível a 1°C, para determinação das temperaturas do material betuminoso;

Distribuidor de material betuminoso sob pressão – Deverá ser equipado com aros pneumáticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de temperatura estabelecidos pela Fiscalização;

Distribuidor manual de material betuminoso – será a mangueira apropriada do distribuidor de material betuminoso sob pressão.

5 – CONSTRUÇÃO

5.1 Varredura e limpeza da superfície.



A varredura da superfície a ser imprimada, deverá ser feita com vassouras manuais ou vassoura mecânica especificada e de modo que remova completamente toda terra poeira e outros materiais estranhos;

A limpeza deverá ser feita o suficiente para permitir que a superfície seque perfeitamente, antes da aplicação do material betuminoso, no caso de serem aplicados CMs:

O material removido pela limpeza terá destino que a Fiscalização determinar.

5.2 – Distribuições do Material Betuminoso

O material betuminoso para a imprimação deverá ser aplicado por um distribuidor sob pressão, nos limites de temperatura de aplicação abaixo, na razão de 0,6 a 1,2 litros por m^2 e o material da pintura de ligação deverá ser distribuído nas mesmas condições a uma taxa de $0,8\ell/m^2$ diluído na proporção de 50% de emulsão RR-2C e 50% de água, conforme a Fiscalização determinar;

DESIGNAÇÃO	TEMPERATURA DE APLICAÇÃO
1 – Asfaltos diluídos:	
CM – 30	10 – 50°C
CM – 70	25 – 66°C
RM – 1C	Tº ambiente
RR – 2C	Tº ambiente



Deverá ser feita nova aplicação de material betuminoso nos lugares onde, a juízo da Fiscalização houver deficiência dele.

5.3 – Repouso de Imprimação

Depois de aplicada, a imprimação deverá permanecer em repouso durante o período de 24 horas a critério da fiscalização;

Esse período poderá ser aumentado pela Fiscalização em tempo frio;

A superfície imprimida deverá ser conservada em perfeitas condições, até que seja colocado o revestimento.

6 – CONTROLES DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNER, considerando de acordo com a especificação em vigor.

O controle constará de:

4) Para asfalto diluído

01 Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para carregamento que chegar à obra.

01 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;

01 ensaio de destilação, para cada 100 t;

4) Para emulsão:

01 ensaio de viscosidade Engler, para todo carregamento que chegar à obra;

01 ensaio de destilação, para cada 500 t.

6.1 – Controle de Temperatura

A temperatura de aplicação deve ser a estabelecida para o tipo de material betuminoso em uso.

6.2 – Controles de Quantidade de Execução



Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método, admite-se seja feito por um dos modos seguintes:

a) Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

b) Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material de consumo.

7 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será medida através da área executada em metros quadrados e paga segundo os preços unitários contratuais, cobrindo todas as despesas de fornecimento, estocagem e aplicação do material.

O fornecimento e o transporte do material betuminoso serão medidos e pagos em toneladas em separado.

6.2.6 – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

1 Objetivo

Estabelecer a sistemática a ser empregada na produção de misturas asfálticas para a construção de camadas do pavimento de estradas de rodagem, de acordo com os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto.

2 Definição

Concreto Asfáltico – Mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente.

3 Condições gerais

O concreto asfáltico será empregado como revestimento ou capa de rolamento.

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva.



O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

4 Condições específicas

4.1 Materiais

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são agregados graúdo, agregado miúdo, material de enchimento filer e ligante asfáltico, os quais devem satisfazer às Normas pertinentes, e às Especificações aprovadas pelo DNIT.

4.1.1 Cimento asfáltico

Será empregado os seguintes tipos de cimento asfáltico de petróleo:

— CAP-50/70

4.1.2 Agregados

4.1.2.1 Agregado graúdo

- a) O agregado graúdo deverá ser pedra britada.
- b) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se excepcionalmente agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior;



- c) índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);
- d) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME 089).

4.1.2.2 Agregado miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos ou outro material indicado nas Especificações Complementares. Suas partículas individuais devem ser resistentes, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054).

4.1.2.3 Material de enchimento (filer)

Quando da aplicação deve estar seco e isento de grumos, e deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários, cinza volante, etc.; de acordo com a Norma DNER-EM 367.

4.1.2.4 Melhorador de adesividade

Não havendo boa adesividade entre o ligante asfáltico e os agregados graúdos ou miúdos (DNER-ME 078 e DNER-ME 079), pode ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

A determinação da adesividade do ligante com o melhorador de adesividade é definida pelos seguintes ensaios:

- a) Métodos DNER-ME 078 e DNER 079, após submeter o ligante asfáltico contendo o dope ao ensaio RTFOT (ASTM – D 2872) ou ao ensaio ECA (ASTM D-1754);
- b) Método de ensaio para determinar a resistência de misturas asfálticas compactadas à degradação produzida pela umidade (AASHTO 283). Neste caso a razão da resistência à tração por compressão diametral estática antes e após a imersão deve ser superior a 0,7 (DNER-ME 138).

4.2 Composições da mistura



A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria (DNER-ME 083) e aos percentuais do ligante asfáltico determinados pelo projeto da mistura.

Peneira de		% em massa, passando.			
Série	Abertura			C	Tolerâncias
2"	50,8			-	-
1 ½"	38,1			-	± 7%
1"	25,4			-	± 7%
¾"	19,1			100	± 7%
½"	12,7			80 – 100	± 7%
3/8"	9,5			70 – 90	± 7%
Nº 4	4,8			44 – 72	± 5%
Nº 10	2,0			22 – 50	± 5%
Nº 40	0,42			8 – 26	± 5%
Nº 80	0,18			4 – 16	± 3%
Nº	0,075			2 – 10	± 2%
Asfalto solúvel no CS2(+)				4,5 – 9,0 Camada	± 0,3%

Deve ser usada a faixa “C”, cujo diâmetro máximo é inferior a 2/3 da espessura da camada.

No projeto da curva granulométrica, para camada de revestimento, deve ser considerada a segurança do usuário, especificada no item 7.3 – Condições de Segurança.

As porcentagens de ligante se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.



- a) devem ser observados os valores limites para as características especificadas no quadro a seguir:

Características	Método de ensaio	Camada de Rolamento
Porcentagem de vazios, %	DNER-ME 043	3 a 5
Relação betume/vazios	DNER-ME 043	75 – 82
Estabilidade, mínima, (Kgf) (75 golpes).	DNER-ME 043	500
Resistência à Tração por Compressão Diametral estática a 25°C, mínima, Mpa.	DNER-ME 138	0,65

- b) as Especificações Complementares podem fixar outra energia de compactação;
- c) as misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos mínimos de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM – Vazios do Agregado Mineral		
Tamanho Nominal Máximo do agregado		VAM Mínimo %
#	mm	
1½"	38,1	13
1"	25,4	14
¾"	19,1	15
1/2"	12,7	16
3/8"	9,5	18

4.3 Equipamento

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação das obras, atendendo ao que dispõem as especificações para os serviços.

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos:



a) Depósito para ligante asfáltico;

Os depósitos para o ligante asfáltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar qualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculação para o ligante asfáltico, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfálticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão ± 1 °C), deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. A usina deve ser equipada, além disto, com pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 °C. A usina deve possuir termômetros nos silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (convecção e radiação), provida de: coletor de pó, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfáltica, por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou alternativamente, em silos de estocagem.



A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de força. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e comandos ligados em tomadas externas especiais para esta aplicação. A operação de pesagem de agregados e do ligante asfáltico deve ser semiautomática com leitura instantânea e acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal líquido. Devem existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos diferentes tipos de ligantes asfálticos e para seleção de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhões basculantes para transporte da mistura;

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico (óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento de compactação



O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4 kgf/cm².

O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização.

4.4 Execução

4.4.1 Pintura de ligação

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligação.

4.4.2 Temperatura do ligante

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

4.4.3 Aquecimento dos agregados

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C.

4.4.4 Produção do concreto asfáltico

A produção do concreto asfáltico é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado.



4.4.5 Transporte do concreto asfáltico

O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos especificados no item 5.3 quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

4.4.6 Distribuição e compactação da mistura

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, conforme especificado no item 5.3.

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.

Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas.

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.



4.4.7 Abertura ao tráfego

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

5 Manejo ambiental

Para execução do concreto asfáltico são necessários trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina misturadora.

Os cuidados observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a produção, a estocagem e a aplicação de agregados, assim como a operação da usina.

NOTA: Devem ser observadas as prescrições estabelecidas nos Programas Ambientais que integram o Projeto Básico Ambiental – PBA.

5.1 Agregados

No decorrer do processo de obtenção de agregados de pedreiras e areias devem ser considerados os seguintes cuidados principais:

- a) caso utilizadas instalações comerciais, a brita e a areia somente são aceitas após apresentação da licença ambiental de operação da pedreira/areal, cuja cópia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorrências da Obra;
- b) não é permitida a localização da pedreira e das instalações de britagem em área de preservação ambiental;
- c) planejar adequadamente a exploração da pedreira e do areal, de modo a minimizar os impactos decorrentes da exploração e a possibilitar a recuperação ambiental após o término das atividades exploratórias;
- d) impedir as queimadas;
- e) seguir as recomendações constantes da Norma DNER-ES 279 para os caminhos de serviço;
- f) construir, junto às instalações de britagem, bacias de sedimentação para retenção do pó de pedra eventualmente produzido em excesso;
- g) além destas, devem ser atendidas, no que couber, as recomendações da DNER ISA-07 – Instrução de Serviço Ambiental: impactos da fase de obras rodoviárias – causas/ mitigação/ eliminação.



5.2 Cimento asfáltico

Instalar os depósitos em locais afastados de cursos d'água.

Vedar o descarte do refugo de materiais usados na faixa de domínio e em áreas onde possam causar prejuízos ambientais.

Recuperar a área afetada pelas operações de construção / execução, imediatamente após a remoção da usina e dos depósitos e a limpeza do canteiro de obras.

As operações em usinas asfálticas a quente englobam:

- h) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;
- i) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;
- j) transporte e estocagem de filler;
- k) **transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e do cimento asfáltico.**

Os agentes e fontes poluidoras compreendem

AGENTE	FONTES POLUIDORAS
I. Emissão de partículas	A principal fonte é o secador rotativo. Outras fontes são: peneiramento, transferência e manuseio de
II. Emissão de gases	Combustão do óleo: óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. Aquecimento de cimento asfáltico: hidrocarbonetos. Tanques de estocagem de óleo combustível e de cimento asfáltico: hidrocarbonetos.
III. Emissões Fugitivas	As principais fontes são pilhas de estocagem ao ar livre, carregamento dos silos frios, vias de tráfego, áreas de peneiramento, pesagem e mistura.



NOTA: Emissões Fugitivas – São quaisquer lançamentos ao ambiente, sem passar primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou controlar seu fluxo.

Em função destes agentes devem ser obedecidos os itens 6.3 e 6.4.

5.3 Instalação

Impedir a instalação de usinas de asfalto a quente a uma distancia inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, de hospitais, clínicas, centros de reabilitação, escolas asilos, orfanatos creches, clubes esportivos, parques de diversões e outras construções comunitárias.

Definir no projeto executivo, áreas para as instalações industriais, de maneira tal que se consiga o mínimo de agressão ao meio ambiente.

LO Executante será responsável pela obtenção da licença de instalação/operação, assim como pela manutenção e condições de funcionamento da usina dentro do prescrito nesta Norma.

5.4 Operação

Instalar sistemas de controle de poluição do ar constituídos por ciclones e filtro de mangas ou por equipamentos que atendam aos padrões estabelecidos na legislação.

Apresentar junto com o projeto para obtenção de licença, os resultados de medições em chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto, para atender aos padrões estabelecidos pelo órgão ambiental.

Dotar os silos de estocagem de agregado frio de proteções lateral e cobertura, para evitar dispersão das emissões fugitivas durante a operação de carregamento.

Enclausurar a correia transportadora de agregado frio.

Adotar procedimentos de forma que a alimentação do secador seja feita sem emissão visível para a atmosfera.



Manter pressão negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operação, para evitar emissões de partículas na entrada e na saída.

Dotar o misturador, os silos de agregado quente e as peneiras classificatórias do sistema de controle de poluição do ar, para evitar emissões de vapores e partículas para a atmosfera.

Fechar os silos de estocagem de mistura asfáltica.

Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que as emissões provenientes do tráfego de veículos não ultrapassem 20% de opacidade.

Dotar os silos de estocagem de filer de sistema próprio de filtragem a seco.

Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissão de partículas provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pó retido nas mangas.

Acionar os sistemas de controle de poluição do ar antes dos equipamentos de processo.

Manter em boas condições todos os equipamentos de processo e de controle.

Dotar as chaminés de instalações adequadas para realização de medições.

Substituir o óleo combustível por outra fonte de energia menos poluidora (gás ou eletricidade) e estabelecer barreiras vegetais no local, sempre que possível.

6 Inspeção

6.1 Controle dos insumos

Todos os materiais utilizados na fabricação de Concreto Asfáltico (Insumos) devem ser examinados em laboratório, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer às especificações em vigor.

6.1.1 Cimento asfáltico

O controle da qualidade do cimento asfáltico consta do seguinte:



- 01 ensaio de penetração a 25°C (DNER-ME 003), para todo carregamento que chegar à obra;
- 01 ensaio do ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar à obra (DNER- ME 148);
- 01 índice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos ensaios DNER-ME 003 e NBR 6560;
- 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra;
- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), para todo carregamento que chegar à obra;
- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t.

6.1.2 Agregados

O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

a) Ensaios eventuais

Somente quando houver dúvidas ou variações quanto à origem e natureza dos materiais.

- ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035); ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079). Se o concreto asfáltico contiver dope também devem ser executados os ensaios de RTFOT (ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D-1754) e de degradação produzida pela umidade (AASHTO-283/89 e DNER- ME 138);
- ensaio de índice de forma do agregado graúdo (DNER-ME 086);

b) Ensaios de rotina

- 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083);
- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 054);
- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083).



6.2 Controle da produção

O controle da produção (Execução) do Concreto Asfáltico deve ser exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória de acordo com o Plano de Amostragem Aleatória (vide item 7.4).

6.2.1 Controle da usinagem do concreto asfáltico

a) Controles da quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas extrações de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo após a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerância máxima de $\pm 0,3$.

Deve ser executada uma determinação, no mínimo a cada 700m de pista.

b) Controle da graduação da mistura de agregados

Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas na alínea "a". A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura

São efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de 8 horas de trabalho, em cada um dos itens abaixo discriminados:

- do agregado, no silo quente da usina;
- do ligante, na usina;
- da mistura, no momento da saída do misturador.

As temperaturas podem apresentar variações de $\pm 5^{\circ}\text{C}$ das especificadas no projeto da mistura.

d) Controle das características da mistura



Devem ser realizados ensaios Marshall em três corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNER- ME 043) e também o ensaio de tração por compressão diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado após a passagem da acabadora. Os corpos-de- prova devem ser moldados in loco, imediatamente antes do início da compactação da massa.

Os valores de estabilidade, e da resistência à tração por compressão diametral devem satisfazer ao especificado.

6.2.2 Espalhamento e compactação na pista

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente antes de iniciada a compactação. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerância de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

O controle do grau de compactação – GC da mistura asfáltica deve ser feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, não sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relação à massa específica aparente do projeto da mistura (conforme item 7.5, alínea “a”).

6.3 Verificação do produto

A verificação final da qualidade do revestimento de Concreto Asfáltico (Produto) deve ser exercida através das seguintes determinações, executadas de acordo com o Plano de Amostragem Aleatório (vide item 7.4):

a) Espessura da camada

Deve ser medida por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactação da mistura. Admite-se a variação de $\pm 5\%$ em relação às espessuras de projeto.

b) Alinhamentos



A verificação do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação.. Os desvios verificados não devem exceder $\pm 5\text{cm}$.

c) Acabamento da superfície

Durante a execução deve ser feito em cada estaca da locação o controle de acabamento da superfície do revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer das réguas.

O acabamento longitudinal da superfície deve ser verificado por aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade – QI deve apresentar valor inferior ou igual a 35 contagens/km ($\text{IRI} \leq 2,7$).

d) Condições de segurança

O revestimento de concreto asfáltico acabado deve apresentar Valores de Resistência à Derrapagem – $\text{VDR} \geq 45$ quando medido com o Pêndulo Britânico (ASTM-E 303) e Altura de Areia – $1,20\text{mm} \geq \text{HS} \geq 0,60\text{mm}$ (NF P-98-216-7). Os ensaios de controle são realizados em

segmentos escolhidos de maneira aleatória, na forma definida pelo Plano da Qualidade.

6.4 Plano de Amostragem - Controle Tecnológico

O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnológico da produção e do produto são estabelecidos segundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscalização, de acordo com a seguinte tabela de controle estatístico de resultados (DNER-PRO 277):



TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL

n	5	6	7	8	9	10	11	12
K	1,55	1,41	1,36	1,31	1,25	1,21	1,19	1,16
"	0,45	0,35	0,30	0,25	0,19	0,15	0,13	0,10

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL(continuação)

n	13	14	15	16	17	19	21
K	1,13	1,11	1,10	1,08	1,06	1,04	1,01
"	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
n = n° de amostras, k = coeficiente multiplicador, " = risco do Executante							

6.4 Condições de conformidade e não conformidade

Todos os ensaios de controle e determinações relativos à produção e ao produto, realizados de acordo com o Plano de Amostragem citado em 7.4, deverão cumprir as Condições Gerais e Específicas desta Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios:

a) Quando especificada uma faixa de valores mínimos e máximos devem ser verificadas as seguintes condições:

$X - k_s < \text{valor mínimo especificado}$ ou $X + k_s > \text{valor máximo de projeto}$: Não Conformidade;

$X - k_s \geq \text{valor mínimo especificado}$ ou $X + k_s \leq \text{valor máximo de projeto}$:



Conformidade; Sendo:

$$X_m = \sum_n xi$$

$$S = \sqrt{\sum_{n-1} (xi - xm)^2}$$

Onde:

x_i – valores individuais

X_m – média da amostra

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações.

n - número de determinações.

- b) Quando especificado um valor mínimo a ser atingido devem ser verificadas as seguintes condições:

Se $x - ks < \text{valor mínimo especificado}$: Não Conformidade;

Se $x - ks \geq \text{valor mínimo especificado}$: Conformidade.

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO a qual estabelece que sejam tomadas providências para tratamento das “Não-Conformidades” da Produção e do Produto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer serviço só deve ser aceito se as correções executadas colocarem-no em conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrário será rejeitado.



7 Critérios de medição

Os serviços conformes serão medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposições gerais:

O concreto asfáltico será medido em toneladas de mistura efetivamente aplicada na pista. Não serão motivos de medição mão-de-obra, materiais (exceto cimento asfáltico), transporte da mistura da usina à pista e encargos quando estiverem incluídos na composição do preço unitário;

- a) A quantidade de cimento asfáltico aplicada é obtida pela média aritmética dos valores medidos na usina, em toneladas;
- b) O transporte do cimento asfáltico não será objeto de medição em separado;
- c) Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado.

9 Critérios de pagamento

Os serviços serão pago de acordo com a medição em toneladas.

6.2.7 - DRENAGEM

6.2.7.1 - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BUEIROS TUBULARES E CELULARES DE CONCRETO.

6.2.7.1.1 - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 – GENERALIDADES

A execução das obras de galerias de águas pluviais obedecerá em tudo aos projetos e estas Especificações e às normas da A.B.N.T.

Os projetos somente poderão ser alterados por motivo plenamente justificado e mediante autorização escrita da Fiscalização.

A empreiteira deverá manter no local da obra, cópia do projeto em boas condições de conservação, bem como uma caderneta para anotações de ocorrências.

A empreiteira será responsável pela segurança contra acidentes, tanto de seus operários como de terceiros, devendo observar nesse sentido, todo o cuidado na operação de máquinas, utilização de ferramentas, sinalização de valas abertas, fogo, etc.



A Fiscalização poderá exigir quando necessário, a colocação de sinalizações especiais, a expensas da empreiteira.

2 - TUBULAÇÕES

As galerias serão executadas com tubos pré-moldados de concreto tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, armados quando necessários.

Os tubos somente poderão ser assentados, após aprovação da Fiscalização que poderá, a expensas da empreiteira, solicitar os ensaios que julgar necessários, bem como, rejeitar o material julgado impróprio para uso.

3 - ABERTURAS DE VALAS

Abertura de valas para assentamento de tubos deverá obedecer rigorosamente o piqueteamento feito por ocasião da locação do projeto.

A profundidade deverá obedecer às cotas do projeto, podendo ser alterado, mediante autorização expressa da Fiscalização, nos pontos onde o terreno natural for atingido em profundidade inferior à estabelecida no projeto.

Na falta de cotas para o fundo na vala, deverá ser obedecido o diâmetro nominal de tubo, mais um metro de cobertura para berços com lastro de cascalho e berço comum de concreto e ao nível da base empregar berço envoltório de concreto.

A largura da vala será igual ao diâmetro nominal do coletor mais 0,60 m, para diâmetros até 400 mm e mais 0,80m para diâmetros superiores. Estes valores serão adotados para profundidade até 2,00 m. Para cada metro, além de 2,00 m, as larguras da vala serão aumentadas 0,10 m.

As larguras das valas poderão ser aumentadas ou diminuídas de acordo com as condições do terreno, ou face dos outros fatores, que se apresentarem na ocasião, o que será verificado pela Fiscalização.

A critério da Fiscalização, onde for difícil manter a verticalidade das paredes da vala, devido à instabilidade do solo local, será permitida a execução do escoramento, de maneira que poderá ser contínuo ou descontínuo.

Será considerado contínuo o escoramento que cubra toda a parede da vala e descontínuos aqueles que cubram apenas a metade da parede da vala.

Para efeito de pagamento por preços unitários, quando for o caso, material escavado nas valas será classificado em três categorias, a saber:

a) 1º Categoria: O solo comum, que possa ser escavado como o enxadão ou picareta.



b) 2º Categoria: O material que somente possa ser escavado com picareta, o argilito, o arenito ou material brejoso escavado abaixo do lençol freático, e os matacões de rochas, com menos de $0,5 \text{ m}^3$ de volume.

c) 3º Categoria: A rocha compactada em geral, o material compacto que possa ser escavado com uso de fogo e os matacões de rocha com mais de $0,5 \text{ m}^3$ de volume.

Quando houver infiltrações ou entrada de água direta na superfície deverá ser mantida na obra, bombas para esgotamento de tipo e capacidade apropriada.

4 - BERÇOS

Berço com lastro de cascalho - Será executado com cascalho de boa qualidade sem material deletério e granulometria conveniente.

Berço comum de concreto será construído em concreto ciclópico composto de 70% de concreto $F_{ck} = 15\text{MPa}$ e 30% de pedra-de-mão.

Berço envoltório de concreto - Será construído com concreto $F_{ck} = 220\text{MPa}$ com fator água/ cimento em torno de 0.5 e bem vibrado.

5 - ASSENTAMENTOS DE TUBOS

O assentamento de tubos somente poderá ser feito, após a aprovação do fundo da vala pela Fiscalização, fundo esse, que deverá estar plano com declividade igual à indicada no projeto. Os tubos deverão obedecer alinhamento rigoroso.

As juntas entre tubos serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, interna e externamente no sendo permitido o excesso de argamassa nas paredes internas.

6 - PREENCHIMENTOS DAS VALAS

O Preenchimento das valas somente poderá ser feito após a aprovação do assentamento e reajustamento dos tubos pela Fiscalização.

Será feito com o próprio material proveniente da escavação em camadas de espessura não superior a 20 cm, convenientemente umedecidas e compactadas com soquete manual. Especial cuidado deverá ser dispensado na compactação da camada entre o fundo da vala e o plano situado a 30 cm acima dos tubos.

7 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações de valas serão medidas em metros cúbicos e pago de acordo com o preço unitário proposto.



Os berços serão medidos em metros cúbicos realmente executados e pagos conforme preço unitário proposto.

14.3 - Assentamento e rejuntamento de tubos serão medidos por metros lineares de tubulações assentada e pago pelo preço unitário contratual que inclui todas as operações necessárias. A escavação de valas e o reaterro e compactação será medido e pago em separado.

6.2.4.1.2 - BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Esta especificação substitui, na íntegra, as DNER-ES- D e DNER-ES-OA 38/73.

1- GENERALIDADES

Esta especificação trata de construção de bueiros tubulares de concreto de greide, destinados a conduzir às águas precipitadas sobre a plataforma da via e sobre os taludes de corte e de bueiros de transposição de talvegue, destinadas a conduzir de um lado para outro as águas superficiais de arroios ou bacias interceptados pelas vias, de acordo com o projeto apresentado.

2 - MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverão obedecer as Especificações a seguir relacionadas:

a) cimento

DNER-EM 36/71 “Recebimento e Aceitação do Cimento Portland Comum e de alto forno”

b) agregado miúdo:

DNER-EM 38/71 “Agregado Miúdo para Concreto de Cimento”

c) agregado graúdo:

DNER-EM 37/71 “Agregado Graúdo para Concreto de Cimento”

d) água

DNER-ES-OA 34/70 “Água para Concreto”

e) concreto

Deverá ser empregado concreto ciclópico com 70% de concreto fck=150Kg/cm² e 30% de pedra de mão.

f) tubos de concreto



Os tubos de concreto para bueiro deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e encaixe tipo macho e fêmea e deverão obedecer as exigências das normas EB - 103, e MB-228. A armação dos tubos será feita com telas de aço. Além das características acima, os tubos de concreto deverá apresentar as dimensões dada pela tabela I apresentada na folha seguinte.

3 - EXECUÇÃO

Para a implantação dos bueiros tubulares de concreto o terreno natural é escavado na largura igual ou maior do que a do berço mais 60 cm para cada lado até a profundidade necessária para que a geratriz inferior interna do tubo fique na cota de projeto.

Os bueiros de greide e de grota serão assentados sobre um berço executado em concreto ciclópico.

Após conveniente apiloamento do terreno de fundação lança-se uma camada de concreto ciclópico que servirá de lastro. Em seguida serão colocados os tubos com a fêmea no sentido descendente das águas e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1: 3.

A seguir são colocadas as formas laterais e completada a construção do berço até o envolvimento do tubo nas alturas especificadas nos desenhos.

O reaterro e compactação das valas deverão ser executados em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente compactada com soquete mecânicos placa vibratória até atingir a massa específica aparente seca especificada para corpo de aterro. O reaterro e compactação deverão prosseguir até 60 cm acima da obra e desse ponto continuar com a utilização dos equipamentos convencionais de terraplenagem.

As bocas serão executadas em concreto ciclópico e revestidas com argamassa de cimento e areia (traço 1:4) com acabamento liso, de acordo com o projeto apresentado.



TABELA I - DIMENSÕES MÍNIMAS QUE OS TUBOS DEVERÃO APRESENTAR

DIÂMETRO INTERNO	TUBO TIPO CA-1	
Di (mm)	ESPES. PAREDE (mm)	PESO DE TELA (Kg)
400	40	-
600	60	3,5
800	70	5,0
1000	80	7,0
1200	100	12,5

OBS.: Na confecção dos tubos o concreto deverá ser dosado no mínimo com 350Kg de cimento por metro cúbico.

4 - CONTROLE TECNOLÓGICO

As características de acabamento serão controladas visualmente conjugadas com nivelamento geométrico.

O concreto será controlado por meio de ensaio de compressão simples e os tubos de acordo com as Normas de Recebimento e Aceitação recomendadas pela ABNT.

5 - MEDIÇÃO

Os corpos de bueiros tubulares de concreto, sejam de greide ou de grotá, serão medidos pelos comprimentos determinados em metros lineares, executados conforme desenho tipo.

As bocas dos bueiros tubulares serão quantificadas em unidade executadas de acordo com o desenho tipo.

Os volumes de escavação e reaterro compactado serão medidos considerando a profundidade e largura do berço com mais de 60 cm de cada lado.

O escoramento de valas será medido por metro quadrado desde que se justifique.

6 - PAGAMENTO

Será feito de acordo com a medição e os preços unitários propostos, incluindo todos os itens necessários e sua complexa execução.

6.2.7.1.3 - BUEIROS CELULARES DE CONCRETO

Esta especificação substitui, na íntegra, a DNER-ES-OA 38/73.



1 - GENERALIDADES

A presente especificação trata da construção de bueiros celulares de concreto, destinados a conduzir de um lado para o outro as águas superficiais de arroios ou bacias interceptadas pelas vias, construídos de acordo com o projeto apresentado.

Geralmente são implantados nos talwegues das bacias para solicitações da vazão não atendidas pelos bueiros tubulares.

2 - MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverão obedecer as especificações a seguir relacionadas:

a) cimento

DNER-EM 36/71 “Reconhecimento e Aceitação do Cimento Portland Comum e de Alto Forno”;

b) agregado miúdo:

DNER-EM 38/71 Agregado Miúdo para Concreto de Cimento”;

c) agregado graúdo:

DNER-EM 37/71 “Agregado Graúdo para Concreto de Cimento”;

d) água:

DNER-ES-OA 34/70 “Água para Concreto”;

e) concreto:

DNER-ES-OA 31/71 “Concreto e Argamassa”;

f) aço para armaduras:

DNER-ES-OA 32/71 “Armaduras para Concreto Armado”.

O concreto para execução dos bueiros celulares de concreto deverá ser dosado, racionalmente, numa residência mínima a compressão simples aos 28 dias de: FCK. = 150 kg/cm².

O concreto magro para lastro deverá ser composto do traço 1: 3: 6.

A pedra de mão para lastro deverá ser dura e durável isenta de torrões de argila ou outros materiais deletérios.

3 - EXECUÇÃO



Para a implantação dos bueiros celulares de concreto o terreno natural é escavado na largura da fundação com mais 60 cm, para cada lado até a profundidade necessária para que a laje de fundo fique na cota do projeto.

Após a escavação é executada uma camada de pedra de mão seguida de uma camada de concreto magro que serve de regularização da fundação do bueiro. A seguir é indicada a montagem da ferragem da laje de fundo e paredes laterais, sendo, também, colocadas as formas.

A concretagem é feita em etapas concretando-se, inicialmente, a laje de fundo e parte das paredes laterais. A concretagem da laje de fundo serve de apoio ao escoramento da laje superior.

Após essa primeira etapa é colocada a forma da laje superior e colocada a sua ferragem, procedendo-se a seguir a concretagem do restante das paredes e da laje superior.

Após o período de cura o escoramento e as formas são retiradas, sendo então, feita a limpeza da obra.

As bocas serão executadas em concreto armado e revestidas com argamassa de cimento e areia (traço 1:4) com acabamento liso, de acordo com o projeto apresentado.

4 - CONTROLE TECNOLÓGICO

As características de acabamento serão controladas, visualmente e conjugadas com nivelamento geométrico.

O concreto será controlado por meio de ensaios de compressão simples e o aço para armadura de acordo com as Normas de Recebimento e Aceitação, recomendadas pela ABNT.

5 - MEDIÇÃO

Os corpos dos bueiros celulares de concreto serão medidos pelos seus comprimentos determinados em metros lineares, executados conforme o projeto.

As bocas dos bueiros celulares de concreto são quantificadas em unidades, executadas de acordo com o projeto.

Os volumes serão medidos considerando a profundidade e a largura da fundação com mais 60 cm para cada lado. Não será objeto de medição as escavações efetuadas em aterros executados na fase de terraplenagem.

6 - PAGAMENTO



Os corpos dos bueiros celulares de concreto serão pagos pelo preço do metro linear de proposta, incluindo no mesmo, concretos, formas, argamassa, pedra de mão, materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, manutenção do tráfego e tudo mais que for necessário para a sua execução de acordo com o projeto.

As bocas serão pagas ao preço unitário de proposta, incluindo no mesmo, concretos, formas, aço para armaduras, argamassas, materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte e eventuais.

A escavação e o reaterro com compactação serão pagos por metro cúbico de material realmente escavado, incluindo os itens necessários a sua completa execução.

6.2.7.2 - DRENAGEM SUPERFICIAL

6.2.7.2.1 - CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO

Serão construídas de acordo com projeto tipo apresentados e construída com as paredes em alvenaria.

Deverá ser iniciadas com a marcação topográfica do local e cotas de escavação e soleira de acordo com a nota de serviço.

A escavação da cava poderá ser escavada com retro-escavadeira, o fundo deverá ser apiloado e as paredes das cavas deverão ser escoradas quando a profundidade atingir 1,50m.

O fundo da caixa tipo boca de lobo receberá um piso de concreto com $fck = 15$ MPa nas dimensões indicadas no projeto de execução.

As paredes serão revestidas internamente, com argamassas de cimento e areia no traço 1:3 em volume, perfeitamente desempenadas na espessura de 2,00 cm.

A caixa receberá uma grelha em concreto $fck = 22$ MPa aramada com aço CA-50.

6.2.7.2.2 - POÇO DE VISITA

Serão construídas conforme projeto. A laje de fundo será de concreto de 20 cm de espessura, com consumo de cimento de 300 kg/m^3 traço de 1:2:4, assente sobre lastro de brita nºs 3 e 4.

As paredes serão em concreto com resistência mínima de 150 kg/cm^2 e a chaminé de alvenaria de tijolo requeimado de acordo com projeto.



As paredes serão revestidas internamente, com argamassas de cimento e areia no traço 1:3 em volume, perfeitamente desempenadas na espessura de 2,00 cm.

A laje intermediária será em concreto armado de 20 cm de espessura c/ consumo de cimento de 320 kg/m^3 (traço 1:2:3). O concreto das lajes de fundo e intermediário deverá ser preparado e vibrado mecanicamente.

O tampão será de ferro fundido de 610 mm, articulando tipo T-137=AR, com 150 kg de peso, assente sobre um colarinho de tijolo que, por sua vez assentará a laje intermediária. Serão colocados degraus tipo escada de marinho em ferro de 1/2".

6.2.7.2.3 - CAIXA DE PASSAGEM E CAIXA COLETORA

Serão construídas conforme detalhe que acompanha o projeto. O fundo será de concreto com consumo de cimento de 300 kg/m^3 , as paredes serão de concreto com 0,20 m de espessura e receberá tampão de concreto armado.

A laje superior será em concreto armado de 10 cm de espessura com ferro de 1/4" cada 20 cm e 3/8" cada 20 cm e dividida em duas para facilitar o manuseio.

6.2.7.2.4 - MEIO-FIO SIMPLES E MEIO-FIO COM SARJETAS

O meio-fio é composto de guias simples e o meio-fio com sarjeta é composto de guias simples conjugada com sarjeta de concreto, conforme projeto tipo.

A presente norma fixa as condições de execuções e recebimento de serviços de guias e sarjetas, neste Município.

As guias deverão estar rigorosamente dentro das medidas projetadas e não deverão apresentar torturas. Serão rejeitadas pela Fiscalização, as guias que apresentarem torturas superiores a 0,5 cm constatadas pela colocação de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

Quando não houver indicações em contrário no projeto, as guias e as sarjetas serão executadas com concreto de resistência mínima a compressão aos 28 dias de 180 kg/cm^2 .

A Fiscalização poderá exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos de prova, em número representativo a seu critério.

As guias serão assentadas rigorosamente no greide projetado e serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e as juntas serão alisadas com um ferro de 3/8.

Não serão aceitas guias quebradas.



As curvas serão executadas com 1/2 guias ou 1/4 guias.

As guias serão assentadas diretamente sobre o terreno; este será umedecido e apiloado.

As guias vazadas deverão obedecer rigorosamente o projeto-tipo detalhado.

Na falta deste detalhe, deverá ser obedecido o detalhe das bocas de lobo.

As sarjetas serão moldadas após o assentamento das guias com as dimensões do projeto.

A face superior da sarjeta será alisada com desempenadeira.

Após a execução das guias e sarjetas, os passeios e canteiros serão recompostos, apiloados e conformados à seção de projeto ou conforme orientação da Fiscalização. A compactação deverá ser feita com rolo compressor ou roda de veículo ou manualmente nos trechos de difíceis acessos.

Durante a concretagem a critério da Fiscalização, deverão ser moldados 2(dois) corpos de prova para cada 100 (cem) metros lineares de sarjetas;

Se a resistência aos 28 dias for inferior a 150 kg/cm^2 , a metragem correspondente de sarjetas no será aceita, podendo ser exigida a sua reconstrução ou o no pagamento a critério da Fiscalização.

As guias serão ancoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas), com a mesma resistência das sarjetas, de acordo com o formato indicado no projeto.

6.2.7.2.5 - SAÍDAS E DESCIDAS D'ÁGUA DE MEIO-FIO E BACIA DE AMORTECIMENTO

As saídas d'água são dispositivos destinados a captar as águas do meio-fio e conduzi-las para as descidas d'água e serão em concreto de acordo com o desenho tipo apresentado.

A descida d'água tem por finalidade de permitir o escoamento das águas provenientes do meio-fio e conduzindo-as ao pé do talude sem erodir o mesmo. Para alturas de taludes superiores a 4,0m, deverá ser empregado descida d'água em degraus. Serão construídas em concreto conforme desenho tipo.

As bacias de amortecimento são dispositivos de drenagem construídas na extremidade de jusante das descidas d'água, com a finalidade de dissipar a energia das



águas que ali chegam, permitindo sua passagem para o terreno natural sem erodí-lo, serão construídas em concreto e pedra-de-mão arrumada, conforme desenho-tipo.

6.2.7.2.6 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Poço de visita e tampão de ferro fundido será medido em unidades executadas e pago pelo preço proposto que inclui todos os itens necessários à completa execução

Caixas de passagem, caixa coletora tipo boca de lobo, caixa coletora com grelha e caixa coletora serão medidas e pagas por unidade.

O meio-fio simples e o meio-fio com sarjeta serão medidos em metros lineares e pagos de acordo com o preço unitário proposto.

As saídas d'águas e bacias de amortecimento serão medidas por unidade e pagas, as descidas d'água serão medidas acompanhando a declividade do talude em metros lineares. Todos estes dispositivos de drenagem serão pagos de acordo com o preço unitário proposto que inclui todos os itens necessários a sua completa execução.

6.2.7.3 - DRENAGEM PROFUNDA

1- GENERALIDADES

Esta especificação trata da construção de drenos profundos longitudinais e saídas de drenos, a serem executados de acordo com os alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto para interceptar as águas subterrâneas provenientes do lençol freático dos cortes e das águas de infiltração dos pavimentos.

2- MATERIAIS

2.1 Tubos de PEAD

Os tubos dreno em polietileno de alta densidade devem ser fabricados com PEAD virgem (não reciclado), com Incorporação de aditivos, pigmentos ou masterbatch, a critério do fabricante, e por processo que assegure a obtenção de um produto que atenda as condições da Norma DNIT 093/2006-EM.

Não é permitido o uso de material reciclado de qualquer outra origem para a fabricação de tubos.

Os tubos devem ter aberturas para admissão de água com espaçamento uniforme e distribuídas através de seu perímetro ao longo de todo seu comprimento formando



uma área total de abertura e apresentando a vazão de influxo que define a eficiência de captação de acordo com a tabela abaixo.

Área total aberta mínima para a admissão de água pelo tubo		
Diâmetro nominal (DN)	Área total mínima das aberturas por comprimento de tubo	Vazão de Influxo mínima
(mm)	(cm ² /m)	(cm ³ /s.m)
100	120	4.940

2.2 Luva de emenda

Peça em polietileno de alta densidade, de seção circular, rosqueável, destinada a unir tubos drenos corrugada, espiralada de mesmo diâmetro nominal.

2.3 Tampão de extremidade

Peça em polietileno de alta densidade, de seção circular, rosqueável, destinada ao tamponamento dos tubos dreno no início ou final de linha, evitando assim a entrada de elementos estranhos para o interior da mesma.

2.4 Tubo contínuo PEAD

Os tubos lisos em polietileno de alta densidade devem ser fabricados com PEAD virgem (não reciclado).

Os tubos podem ser fornecidos em barras de 6,0 m com tolerância entre 0% e +5%. Outros comprimentos podem ser fornecidos mediante previa autorização da fiscalização

2.5 MATERIAL FILTRANTE

Será usada manta de bidim tipo RT 14.

2.6 MATERIAL DRENANTE

Consistirá de partículas limpas, duras e duráveis de pedra britada e isenta de matéria orgânica, torrões de argila ou outros materiais deletérios.

3 - EXECUÇÃO



As valas deverão ser escavadas de acordo com a largura, ou alinhamento e as cotas indicadas no projeto a uma distância de aproximadamente 1,50 m de acordo com a seção tipo para pavimentação.

A parte superior da vala deverá então ser preenchida com o material argiloso, conforme indicado no projeto.

Todos os materiais de enchimento deverão ser compactados.

A descarga do dreno será feita com sua extremidade protegida por um tubo sem perfuração e uma boca de saída em concreto.

Após a escavação da vala e lançado a manta filtrante de Bidim e colocação da primeira camada de material no fundo da vala os tubos serão assentados. A seguir a vala é preenchida com materiais de granulometria especificados, de acordo com o tipo de dreno.

A manta de bidim deve assegurar uma superposição de uma aba sobre a outra de no mínimo 20 cm.

4 MEDIÇÃO

Os drenos serão medidos pelo comprimento, em metros lineares, executado de conformidade com o projeto.

As bocas de saídas serão quantificadas por unidades executadas.

5 PAGAMENTO

Os drenos longitudinais serão pagos do metro linear proposto, incluindo o tubo, materiais filtrantes e drenante, escavações, transportes, descargas, materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e eventuais necessários para a sua execução, de acordo com o projeto.

O preço unitário remunera a remoção do material escavado e deposição em local adequado.



7 - QUADRO DE QUANTIDADES



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE					ÁREA (m²)
BAIRRO: NOVO MUNDO					
RUAS: AV. C 1, AV. C 2, ESTRADA VELHA PARA CÁCERES, 42, 43, N E Q.					14.746,200
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
ITEM	CODIGO	BANCO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	I		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	12,000
1.2	93584	SINAPI	Execução de depósito em canteiro de obra	m²	30,000
1.3	73847/001	SINAPI	Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuveir larg 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassi reforç piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga	mês	6,000
1.4	5213417	SICRO 3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	12,000
2.0	II		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	93565	SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	mês	2,000
2.2	94296	SINAPI	Topógrafo com encargos complementares	mês	3,000
2.3	101389	SINAPI	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	mês	3,000
2.4	101456	SINAPI	Técnico de Laboratório com encargos complementares	mês	3,000
2.6	93572	SINAPI	Encarregado Geral de Obras com encargos complementares	mês	4,000
2.7	93564	SINAPI	Apontador ou apropriador com encargos complementares	mês	4,000
3.0	III		ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO		
3.1	74021/003	SINAPI	Ensaio de regularização de sub-leito	m²	18.432,760
3.3	74021/006	SINAPI	Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente)	m³	3.686,550
3.4	74021/006	SINAPI	Ensaio de base estabilizada granulometricamente	m³	3.686,550
3.5	74022/030	SINAPI	Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m)	un	20,000
4.0	IV		TERRAPLENAGEM		
4.1	73822/002	SINAPI	Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	14.884,249
4.4	74205/001	SINAPI	Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/tractor esteiras 160hp)	m³	9.316,179
4.5	72888	SINAPI	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)	m³	9.316,179
4.6	93595	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tskm). af. 04/2016	tkm	17.141,769
4.7	95878	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tskm). af. 12/2016	tkm	150.847,570
4.8	83344	SINAPI	Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp	m³	9.316,179
5.0	V		PAVIMENTAÇÃO		
5.1	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	18.432,760
5.2	(M980) (S/C)	COTAÇÃO	Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida)	m³	8.479,065
5.4	96387	SINAPI	Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af. 09/2017	m³	3.686,550
5.5	96387	SINAPI	Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af. 09/2017	m³	3.686,550
5.6	96401	SINAPI	Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. af. 09/2017	m²	14.746,200
5.7	72943	SINAPI	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	14.746,200
5.8	95993	SINAPI	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm -exclusive transporte. af. 03/2017	m³	589,848
5.9	93595	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af. 04/2016	tkm	13.566,504
5.10	95878	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af. 12/2016	tkm	119.385,235
5.11	95303	SINAPI	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³xkm	20.998,580
6.0	VI		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL		
6.1	72947	SINAPI	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro	m²	798,628
6.2	5213405	SICRO 3	Pintura de setas e zebreados - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm	m²	117,070
6.3	5213417	SICRO 3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	6,509
6.4	5213855	SICRO 3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	unid	23,000
7.0	VII		OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	94267	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af. 06/2016	m	3.708,338
7.2	94268	SINAPI	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af. 06/2016	m	379,850
7.3	73916/002	SINAPI	Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm	unid	45,000



RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

8 – ART



1. Responsável Técnico

ART Individual/Principal

JOSÉ MARIA SILVA ARAUJO

Título Profissional: * **Engenheiro Civil**

RNP: **1215685874**

Registro: **MT037289**

Empresa: **RETA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA**

Registro: **4848**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE**

CPF/CNPJ: **03.507.548/0001-10**

Endereço: **AVENIDA CASTELO BRANCO, PAÇO "COUTO MAGALHÃES"**

Nº 2500

Cidade: **VARZEA GRANDE**

Bairro: **ÁGUA LIMPA**

UF: **MT**

CEP: **78125700**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Valor: **638.000,00**

Honorários: **0,00**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE**

CPF/CNPJ: **03.507.548/0001-10**

Endereço: **DIVERSAS,**

Nº

Cidade: **VARZEA GRANDE**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **MT**

CEP: **0**

Data de Início: **18/04/2019** Previsão de término: **12/04/2020**

Número do Contrato: **058/2019**

Custo da Obra: **0,00**

Dimensão: **0,00**

Data do Contrato: **18/04/19**

4. Atividade Técnica

1	Estudo	Sondagens e Estudos Geotécnicos	75,00	KM
2	Estudo	TOPOGRAFIA	75,00	KM
3	Levantamento	TOPOGRAFIA	75,00	KM
4	Levantamento	Georreferenciamento	75,00	KM
5	Estudo	HIDROLOGIA	75,00	KM
6	Projeto	Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico	75,00	KM
7	Projeto	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	75,00	KM
8	Projeto	Pistas de Rolamento - Pavimentação	75,00	KM
9	Projeto	DRENAGEM	75,00	KM
10	Projeto	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	75,00	KM
11	Projeto	ACESSIBILIDADE - ADEQUACAO OBRA/SER	75,00	KM
13	Orçamento	QUANTIDADES, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E ESPECIFICAÇÕES	1,00	UN
14	Ensaio	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	125,00	UN
15	Ensaio	LIMITE DE LIQUIDEZ E PLASTICIDADE	125,00	UN
16	Ensaio	COMPACTAÇÃO DE SOLOS	125,00	UN
17	Ensaio	ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA	125,00	UN

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

1-NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

,

de

Data

de

JOSÉ MARIA SILVA ARAUJO - CPF: 01484424123

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CPF/CNPJ: 03.507.548/0001-10

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Valor ART R\$ 226,50

Paga em 05/06/2019

Valor pago: R\$226,50

Nosso Número: 14/181000003182346-9



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



3182346

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsável Técnico

JOSÉ MARIA SILVA ARAUJO

Título Profissional: * **Engenheiro Civil**

RNP: **1215685874**

Registro **MT037289**

Empresa: **RETA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro **4848**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE**

CPF/CNPJ: **03.507.548/0001-10**

Endereço: **AVENIDA CASTELO BRANCO, PAÇO "COUTO MAGALHÃES"**

Nº **2500**

Cidade: **VARZEA GRANDE**

Bairro: **ÁGUA LIMPA**

UF: **MT**

CEP: **78125700**

Valor: **638.000,00**

3. Resumo do Contrato

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VÂRZEA GRANDE - MT, CONFORME CONTRATO 058/2019.

RESUMO DO OBJETO:

LOTE 1 - VIAS REGIÃO NORTE - EXTENSÃO: 25 KM.

LOTE 3 - VIAS REGIÃO LESTE - EXTENSÃO: 25 KM.

LOTE 4 - VIAS REGIÃO OESTE - EXTENSÃO: 25 KM.

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	Profissional	Contratante



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.