

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONSTRUMAT - TIPO I
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LINO- BAIRRO CONSTRUMAT - Várzea Grande/MT

| ITEM | SERVIÇO | CÁLCULO | TOTAL | UNIDADE |
|-------------|--|--|----------|---------|
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO | | | |
| 1.1 | PLACA | 1 Placa = 1,50*3 | 4,50 | M2 |
| 1.2 | TAPUME | PERIMETRO (27*2,20) + (25*2,20)+(35*2,20) | 191,40 | M2 |
| 1.3 | LIMPEZA DO TERRENO | ÁREA DO TERRENO MINIMA=(1.766,13) | 1.766,13 | M2 |
| 1.7 | BARRACÃO DE OBRA | BARRACAO =4*3,50+ WC = 1,80*2 | 17,60 | M2 |
| 2.0 | COBERTURA | | | |
| 2.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA | AREA COBERTA | 202,00 | M2 |
| 2.2 | TELHA CERÂMICA | AREA COBERTA | 202,00 | M2 |
| 4.0 | ALVENARIA | | | |
| 4.1 | TIJOLO CERÂMICO | ÁREA DAS PAREDES | 801,81 | M2 |
| 5.0 | MURO | | | |
| 5.1 | MURO | PERIMETRO (58,38+25,89+67,14) | 151,41 | M |
| 6.0 | REVESTIMENTO | | | |
| 6.9 | CHAPISCO | 2 X ALVENARIA | 1.603,62 | M2 |
| 6.11 | EMBOÇO | ALVENARIA - ÁREA DE AZULEJO | 677,21 | M2 |
| 6.12 | AZULEJO | PERIMETRO DOS AMBIENTES X PÉ DIREITO : DML=(1,60*2+1,45*2)*2,80 WC FUNCIONÁRIO =(2,80*2+1,30*2)*2,80 WC OBSERV.=(3,50*2+1,70*2)*2,80 WC PCD CONSUL = (1,60*2+1,90*2)*2,80 WC 1 RECEPÇÃO =(1,50*2+1,70*2)*2,80 WC 2 RECEPÇÃO = (1,50*2+1,70*2)*2,80 | 124,60 | M2 |
| | EMASSAMENTO | | 677,21 | M2 |
| 10.1 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | | | |
| 10.1.2 | PASSEIO (CALÇADA) | EM TORNO DA EDIFICAÇÃO COM LARGURA DE 0,50M | 43,44 | M2 |
| 10.1.3 | PISO GRANILITE | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 202,00 | M2 |
| 12.1 | PINTURA | | | |
| 12.1.1 | PINTURA LATEX ACRILICA | PERIMETRO EXTERNO E INTERNO X ALTURA | 407,29 | M2 |
| 12.1.2 | PINTURA ESMALTE MADEIRA | ÁREA DAS ESQUADRIAS | 88,29 | M2 |
| 12.1.3 | PINTURA EPOX | PERIMETRO INTERNO (EXPUGO, ESTERILIZAÇÃO, COLETA, CURATIVO, VACINA) X ALTURA | 152,71 | |
| 14.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 14.1.1 | TAMPO EM GRANITO- DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO E ESTERILIZAÇÃO | DISP. DE MEDICAMENTO = 1,20X0,50 =0,60 ESTERILIZAÇÃO= 2,70X0,60 =1,62 | 2,22 | M² |
| 17.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | |
| 17.1.1 | LIMPEZA FINAL | ÁREA TOTAL | 202,00 | M2 |