

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de Centro Cultural
CENTRO CULTURAL DO LIMPO GRANDE”
Endereço: Av. Principal: Bairro Limpo Grande
Várzea Grande – MT.

VÁRZEA GRANDE – MT



1.0 INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a Construção de Centro cultural do Limpo Grande. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- a) Estruturas;
- b) Alvenarias e Revestimentos
- c) Cobertura;
- d) Esquadrias;
- e) Pintura Interna e Externa;
- f) Execução de Instalações Hidráulicas e Sanitárias
- g) Execução de Instalações Elétricas e Luminárias;
- h) Serviços Diversos.
- i) Combate ao incêndio
- j) Acessibilidade
- k) Paisagismo

2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1 ESTRUTURAS

As construções dos novos elementos de fundação serão realizadas de acordo com o projeto. Desde a sapatas, vigas e pilares.

As sapatas, os pilares e vigas confeccionados com medidas designas em projeto estrutural, aplicar camada de impermeabilização nas fundações.

3.2 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

Contempla-se na planilha orçamentária deste objeto, a descrição de alvenaria de vedação, detalhados na planilha.

Toda alvenaria confeccionada nas medidas 14x19x39 centímetros e deverá receber tratamento para recebimento de pintura, incluindo chapisco, emboço, selador e qualquer outro item que seja necessário.

Deve ser instalada vergas e contra-vergas nas esquadrias.

3.3 COBERTURA

- Será instalada estrutura metálica em toda cobertura;
- A Cobertura de toda unidade receberá telha de fibrocimento 6mm;
- O forro será do tipo PVC conforme planilha orçamentaria.



3.4 ESQUADRIAS

- Serão instaladas janelas de alumínio e vidro em toda unidade;
- As portas serão de ferro e vidro conforme projeto arquitetônico.

3.5 PINTURA

Todas as pinturas estão especificadas no projeto arquitetônico seguindo o padrão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

3.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

- Nos banheiros serão construídos conforme projeto arquitetônico. Todas as divisórias, barras de apoio para PCD, vasos sanitários e instalar espelhos cristal conforme planilha orçamentária.
- Na Copa deverá conter 1 pias para lavagem dos pratos.
- A unidade receberá uma caixa d'água metálica de 10.000L com fundação indicada nos projetos.
- Construção de fossa, filtro e sumidouro na área indicada nos projetos.

3.7 SERVIÇOS DIVERSOS

- Fixação da placa de inauguração.

3.8 COMBATE AO INCÊNDIO

Esta etapa resume-se nas instalações de extintores de incêndio e placas de segurança conforme projeto de incêndio.



4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços a serem executados, estão dispostos na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA que complementa este memorial descritivo.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

Fouad Bassim Chokr

Engenheiro Civil

CREA: MT- 45144