SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

OBRA: CONSTRUÇÃO CANTEIRO CENTRAL
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - **BDI - 28,24%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R$)	P.UNI.COM BDI(R$)	P. TOTAL SEM BDI (R$)	P. TOTAL COM BDI (R$)
1.0			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**						
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60.00	R$ 87.71	R$ 112.48	R$ 5,262.60	R$ 6,748.75
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	214.00	R$ 24.75	R$ 31.74	R$ 5,296.50	R$ 6,792.23
						TOTAL DO ITEM		**R$ 10,559.10**	**R$ 13,540.98**
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
2.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6.00	R$ 300.00	R$ 384.72	R$ 1,800.00	R$ 2,308.32
2.2	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M3	19,724.13	R$ 1.67	R$ 2.14	R$ 32,939.29	R$ 42,241.35
2.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 05/2018	M3	986.20	R$ 8.11	R$ 10.40	R$ 7,998.08	R$ 10,256.74
2.4	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UND	3.00	R$ 719.66	R$ 922.89	R$ 2,158.98	R$ 2,768.67
2.5	CP-SP-01	PROPRIA	LOCAÇÃO DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3.00	R$ 1,380.00	R$ 1,769.71	R$ 4,140.00	R$ 5,309.13
2.6	CP-SP-02	PROPRIA	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	1.00	R$ 1,554.49	R$ 1,993.48	R$ 1,554.49	R$ 1,993.47
						TOTAL DO ITEM		**R$ 50,590.84**	**R$ 64,877.68**
3.0			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						
3.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 05/2018	M3	986.20	R$ 8.11	R$ 10.40	R$ 7,998.08	R$ 10,256.74
3.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	986.20	R$ 9.95	R$ 12.76	R$ 9,812.69	R$ 12,583.79
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	1,959.36	R$ 2.23	R$ 2.86	R$ 4,369.37	R$ 5,603.28
						TOTAL DO ITEM		**R$ 22,180.14**	**R$ 28,443.81**
4.0			**PISOS E CALÇADAS**						
4.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,504.96	R$ 19.73	R$ 25.30	R$ 49,422.86	R$ 63,379.87
4.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2,504.96	R$ 96.67	R$ 123.97	R$ 242,154.48	R$ 310,538.90
4.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	185.34	R$ 832.67	R$ 1,067.82	R$ 154,327.05	R$ 197,909.01
4.4	CP-PI-01	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	5,594.11	R$ 12.00	R$ 15.39	R$ 67,129.32	R$ 86,086.63
4.5	CP-PI-02	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500.00	R$ 6.77	R$ 8.68	R$ 3,385.00	R$ 4,340.92
4.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	272.51	R$ 103.42	R$ 132.63	R$ 28,182.98	R$ 36,141.85
4.7	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2,000.00	R$ 34.62	R$ 44.40	R$ 69,240.00	R$ 88,793.37

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R$)	P.UNI.COM BDI(R$)	P. TOTAL SEM BDI (R$)	P. TOTAL COM BDI (R$)
4.8	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	271.10	R$ 37.68	R$ 48.32	R$ 10,215.04	R$ 13,099.77
							TOTAL DO ITEM	**R$ 624,056.73**	**R$ 800,290.32**
5.0			**PINTURAS EM GERAL**						
5.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3,089.15	R$ 17.09	R$ 21.92	R$ 52,793.57	R$ 67,702.47
5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20.00	R$ 14.37	R$ 18.43	R$ 287.40	R$ 368.56
							TOTAL DO ITEM	**R$ 53,080.97**	**R$ 68,071.03**
6.0			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**						
6.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1.00	R$ 259.85	R$ 333.23	R$ 259.85	R$ 333.23
6.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,100.00	R$ 41.25	R$ 52.90	R$ 45,375.00	R$ 58,188.90
6.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4.00	R$ 33.51	R$ 42.97	R$ 134.04	R$ 171.89
6.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4.00	R$ 51.66	R$ 66.25	R$ 206.64	R$ 264.99
							TOTAL DO ITEM	**R$ 45,975.53**	**R$ 58,959.01**
7.0			**PAISAGISMO**						
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	12,753.55	R$ 18.45	R$ 23.66	R$ 235,302.99	R$ 301,752.56
7.2	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	91.00	R$ 197.71	R$ 253.54	R$ 17,991.61	R$ 23,072.44
7.3	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	13.00	R$ 390.76	R$ 501.11	R$ 5,079.88	R$ 6,514.43
							TOTAL DO ITEM	**R$ 258,374.48**	**R$ 331,339.43**
8.0			**SERVIÇOS DIVERSOS**						
8.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5,594.11	R$ 1.61	R$ 2.06	R$ 9,006.51	R$ 11,549.95
8.2	CP-SD-04	PROPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA GINÁSTICA	CJ	1.00	R$ 23,886.17	R$ 30,631.62	R$ 23,886.17	R$ 30,631.62
8.3	CP-PORTICO	PROPRIA	PORTICO DE DE ENTRADA PREFEITURA	UND	1.00	R$ 10,019.61	R$ 12,849.15	R$ 10,019.61	R$ 12,849.14
8.4	10848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1.00	R$ 904.50	R$ 1,159.93	R$ 904.50	R$ 1,159.93
							TOTAL DO ITEM	**R$ 43,816.79**	**R$ 56,190.64**
							VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI		**R$ 1,421,712.90**

ARQ. ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56.503-2